



Repertorio n. 38976

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano. Lotto 1 - Interventi manutentivi di impianti elettrici – CIG n. 64486889AD.

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici (2016) questo giorno uno (1) del mese di marzo, avanti a me dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, si sono costituiti:

- dott. arch. Adriano Giangolini, nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 1961, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 28 del 22 dicembre 2015 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. Giuseppe Iorio, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 15 aprile 1984, residente in Avellino, via Roma n. 32, codice fiscale RIOGPP84D15G812W, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Titolare firmatario della ditta Elettrotecnica ed Elettronica di Iorio Giuseppe, con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 359 -83100 Avellino, giusto risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all'assistenza dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

-con determinazione a contrattare n. 2030 del 25 novembre 2015 del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, venivano approvati gli elaborati necessari per procedere all'esecuzione degli interventi per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano, per un importo complessivo stimato in € 185.000,00, oltre Iva, così suddiviso:

LOTTO 1 - Interventi manutentivi di impianti elettrici – CIG n. 64486889AD				
Lavori a misura, soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso			Importo massimo contrattuale di ogni singola aggiudicazione
	Importo a base d'asta lavori a misura	Lavori in economia	Incidenza manodopera del 40 %	
<u>€ 31.752,00</u>	€ 6.000,00			60.000,00

LOTTO 2 - Interventi manutentivi di impianti idraulici – CIG n. 64487057B5				
Lavori a misura, soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso			Importo massimo contrattuale di ogni singola aggiudicazione
	Importo a base d'asta lavori a misura	Lavori in economia	Incidenza manodopera del 40 %	
<u>€ 31.752,00</u>	€ 6.000,00			60.000,00

LOTTO 3 – Servizio di manutenzione delle fontane e dei servizi igienici pubblici ed impianti di aree verdi. – CIG n. 64488720417			
Lavori a misura, soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso		Importo massimo contrattuale di ogni singola aggiudicazione

Importo a base d'asta lavori a misura	Lavori in economia	Incidenza manodopera del 40 %	Oneri per la sicurezza 1,8 %	
€ 21.168,00	€ 4.000,00			40.000,00

LOTTO 4 - Interventi manutentivi di impianti antintrusione e antincendio – CIG n. 6448749C03				
Lavori a misura, soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso			Importo massimo contrattuale di ogni singola aggiudicazione
Importo a base d'asta lavori a misura	Lavori in economia	Incidenza manodopera del 40 %	Oneri per la sicurezza 1,8 %	
€ 13.230,00	€ 2.500,00			25.000,00

-con la stessa determinazione si stabiliva che ogni lotto veniva affidato ad un operatore economico, per un massimo contrattuale per ciascun operatore economico come sopra indicato;

-per quanto riguarda il finanziamento dei suddetti lavori, i fondi a disposizione saranno limitati e assegnati secondo le disponibilità finanziarie che verranno confermate nel corso dell'anno 2016, pertanto è possibile che per uno o più lotti non venga affidato alcun contratto;

- con la citata determinazione dirigenziale n. 2030/2015, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara per l'appalto dei presenti lavori, mediante accordo quadro, da effettuarsi col metodo dell'offerta segreta, a termini dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 e 122, comma 9, del citato Decreto Legislativo;

-il presente progetto è così codificato:

Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano – Lotto 1 - Interventi manutentivi di impianti elettrici	CIG n. 64486889AD
Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano – Lotto 2 - Interventi manutentivi di impianti idraulici	CIG n. 64487057B5
Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano – Lotto 3 - Servizio di manutenzione delle fontane e dei servizi igienici pubblici	CIG n. 64488720417
Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano – Lotto 4 - Interventi manutentivi di impianti antintrusione, antincendio e luci di emergenza	CIG n. 6448749C03

- Responsabile unico del presente procedimento è il per. Ind. Tedizio Zacchilli del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica e progettisti il per. ind. Fabrizio Battistelli, il per. ind. Tedizio Zacchilli, il per. ind. Giorgio Secchiaroli e il per. ind. Gianluca Cantiani, dello stesso Settore;

- a seguito di gara mediante accordo quadro esperita in data 11 e 20 gennaio 2016, la migliore offerta per il lotto 1, è risultata quella della ditta ELETTRATECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA di Iorio Giuseppe - Via Roma n. 32 – 83100 Avellino, con il ribasso del 36%, sull'importo a base d'asta di € 31.752,00 esclusi lavori in economia per € 6.000,00, oneri per la sicurezza per 1,8%, incidenza manodopera del 40%, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche sulla documentazione presentata dalla ditta:

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

-che ai sensi dell'art.83 comma 3 lett e) del D.lgs. 159/2011 e s.m.i non è necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.84 del richiamato decreto legislativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. 243 del 12 febbraio 2016 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, si disponeva l'affidamento del presente appalto Lotto 1, alla ditta ELETTRATECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA di Iorio Giuseppe - Via Roma n. 32 – 83100 Avellino, per un totale contrattuale di € 60.000,00, di cui € 6.000,00 per lavori in economia, oneri per la sicurezza per 1,8%, incidenza manodopera del 40%;

- che ai sensi dell'art.79 comma 5 lett. a) l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 15 febbraio 2016, Prot. n. 10967 alle altre ditte concorrenti;

-che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal 15 febbraio 2016;

- che ai fini del presente contratto, il sig. Giuseppe Iorio, quale Titolare della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. arch. Adriano Giangolini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto, alla ditta **ELETTRATECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA di Iorio**

Giuseppe - Via Roma n. 32 – 83100 Avellino, d’ora innanzi denominata Appaltatore, che, in persona del suo costituito rappresentante, accetta, i *lavori di manutenzione degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano - Lotto 1 - Interventi manutentivi di impianti elettrici – CIG n. 64486889AD*, in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), di cui € 6.000,00 per lavori in economia, oneri per la sicurezza per 1,8%, incidenza manodopera per 40%.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente disposto dal D.Lgs n. 163/2006;
- b) Capitolato speciale d’appalto;
- c) elenco dei prezzi unitari;
- d) DUVRI;
- e) Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008.
- f) Determinazione a contrattare n. 2030 del 25 novembre 2015 del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Urbanistica;
- g) Verbale di gara ;
- h) Determinazione n. 243 del 12 febbraio 2016 del Dirigente Settore Lavori

Pubblici e Urbanistica, di aggiudicazione definitiva;

i) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alla Relazione Tecnica, Capitolato prestazionale, Elenco prezzi e computo metrico, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare.

Devono comunque, intendersi ricomprese nell'importo offerto anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati negli elaborati tecnico amministrativi risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori

La durata dell'Accordo quadro è pari a **anni 1** decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi

dell'art.11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

I contratti applicativi del presente accordo quadro non prevederanno l'applicabilità dell'art.145 comma 9 del D.P.R. n.207/2010 in quanto i lavori ricondotti all'interno del presente accordo non presentano le caratteristiche atte a configurare il ricorso a tale istituto.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato.

Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 dopo la scadenza finale se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi che si rendessero necessari. In ogni caso, il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo sopra indicato.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa si impegna ad applicare il ribasso del 36,00% sul Prezzario della Regione Marche e sull'elenco prezzi aggiuntivo posti a base di gara.

Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi – Penali

L'elenco dei singoli e specifici lavori di manutenzione da eseguire verrà di volta in volta consegnato dalla Direzione Lavori all'impresa appaltatrice alla

quale è concesso un termine massimo di 5 giorni lavorativi per portare a compimento l'esecuzione degli stessi.

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici O.D.S. della Direzione Lavori.

Nella suddetta comunicazione saranno indicati:

- Luogo di esecuzione dei lavori;
- Oggetto dei lavori;
- Tempistica Esecuzione;
- Importo stimato dei lavori.

Il Responsabile del cantiere si interfacerà con la D.L. per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Si specifica inoltre che dovrà essere rispettata la tempistica degli interventi descritti agli artt. 4 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A tal proposito l'impresa dovrà nominare un tecnico sempre rintracciabile a mezzo telefonico. Il mancato tempestivo intervento comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, mentre il ripetersi di tale inadempienza sarà motivo di rescissione del contratto d'appalto.

In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esime l'appaltatore dalla responsabilità che lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo. Per i lavori che verranno affidati in seguito all'approvazione di progetti, le modalità ed i tempi di esecuzione saranno stabiliti nella documentazione allegata all'atto di approvazione di ciascun progetto.

Art. 5- Risoluzione del contratto

L' Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:

-subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

-proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori , l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art.140 comma 1 e 2 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 6 – Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs n. 163/2006.

Art. 7 – Termini di pagamento degli acconti

Il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato secondo le modalità indicate in ciascun contratto applicativo.

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l'importo maturato alla data di ultimazione dei lavori, con emissione di relativo certificato di pagamento, liquidando l'importo globale dell'opera desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo dell'importo di € 5.000,00, trattenuta in unica soluzione in sede di stipula del primo contratto applicativo.

Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 64486889AD**. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle san-

zioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 – Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa “Tutti i rischi della costruzione di opere civili” a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori per un massimale di € 60.000,00.

La polizza deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00.

Le garanzie di cui all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

Art. 12 – Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle

seguenti attività imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 13 – Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che l'Appaltatore non ha richiesto, in sede di gara, di avvalersi del subappalto.

Art. 14 – Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente.

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale e comunale) costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15 – Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell' art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 40, comma 7 e articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 15.600,00 (euro quindicimilaseicento virgola zero centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 000005009023257002 della Compagnia Fata Assicurazioni – Agenzia di Lioni 193 – emessa in data 22 febbraio 2016.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006.

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 17 - Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l'Appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e

quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 18- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n.207/210 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 19 – Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € 718,94 (euro settecentodiciotto virgola novantaquattro centesimi), di cui € 473,94 per diritti di segreteria, € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al D.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 20 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA di Iorio Giuseppe
- Codice fiscale RIOGPP84D15G812W - Partita Iva 05055841216;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Art. 21 – Controversie

Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 s.m.i , che dovessero insorgere tra Stazione Appaltante e Impresa Appaltatrice saranno definite e decise dal competente giudice ordinario - Foro di Pesaro

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile l'aggiudicatario a mezzo di firma digitale dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto, Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori, Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi – Penali, Art. 5- Risoluzione del contratto, Art. 6 – Recesso del Committente, Art. 7 – Termini di pagamento degli acconti, Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di

personale dipendente, Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti, Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 11 – Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, Art. 13 –Lavorazioni da subappaltare, Art. 14 – Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Art. 15 – Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, Art. 16 -Cauzione definitiva.

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai componenti che lo approvano unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Elenco prezzi unitari materialmente allegati di cui al precedente articolo 2 del quale, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura- dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono apponendo le loro firme digitali previamente da me verificate nella loro validità.

Io Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti, la firma digitale sul presente atto il quale consta di n. 17 pagine a video e sui documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 2.

p. Il Comune di Fano: Arch. Adriano Giangolini

p. L'impresa: sig. Giuseppe Iorio

Il Segretario Generale: Dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino settore 5° lavori pubblici e urbanistica
U.O. IMPIANTI

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI COMPETENZA O IN USO AL COMUNE DI FANO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE, DEI BAGNI PUBBLICI ED IMPIANTI DI AREE VERDI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Artt. 3 comma 13 e 59 d.lgs. 163/2006 e s.m.i Fano,

IL TECNICO

(Per. Ind. Tedizio Zacchilli)

COLLABORATORI:

(Per. Ind. Fabrizio Battistelli)

(Per. Ind. Giorgio Seechiaroli)

(Per. Ind. Gianluca Cantiani)



PREMESSA

Il Comune di Fano – Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica al fine di garantire un adeguato sistema di gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici di competenza o in uso al Comune di Fano, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di un **Accordo Quadro** per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo, nell'anno 2016.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati per l'affidamento dei lavori di manutenzione da attuare nel corso dell'anno 2016 e 2017, individuati negli strumenti di programmazione dell'Ente.

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la conclusione di un **“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI COMPETENZA O IN USO AL COMUNE DI FANO, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE, DEI BAGNI PUBBLICI ED IMPIANTI DI AREE VERDI.**

Art.2 - CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato Speciale d'Appalto stesso, è disciplinato da tutta la normativa specifica in materia, ed in particolare:

- dal Decreto del Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici” e ss.mm.ii.;
- dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato “F” sulle opere pubbliche;
- dal Dlgs. N° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.>> “ e ss.mm.ii.;
- dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- dalla L.R. n. 49/92 come modificata dalla L.R. n. 25/95;
- dal DPR 25.01.2000 n.34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione...”
- dalle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia;

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore - su richiesta della Direzione dei Lavori - è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta regola d'arte.

In particolare, l'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato come segue:

Lotto	Categoria e classifica dei lavori e dei servizi	CIG Accordo Quadro	Importo massimo contrattuale IVA esclusa
1	Interventi manutentivi di impianti elettrici Categoria Generale OG11 Categoria di opere specializzate OS30		60.000,00
2	Interventi manutentivi di impianti idraulici Categoria Generale OG11 Categoria di opere specializzate OS3		60.000,00
3	Servizio di manutenzione delle fontane, dei bagni pubblici ed impianti di aree verdi Categoria Generale OG11		40.000,00
4	Interventi manutentivi di impianti antintrusione e antincendio. Categoria Generale OG11 Categoria di opere specializzate OS5		25.000,00

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivi di quanto sarà imputato nei singoli contratti ad oneri della sicurezza.

Per ciascun lotto, trattasi di un importo presunto in quanto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato di un insieme di interventi compresi negli strumenti di programmazione dell'ente per l'anno 2016-2017, che la Stazione Appaltante potrà richiedere nell'arco temporale della durata dell'Accordo Quadro senza che ciò implichi alcun vincolo a stipulare contratti fino a concorrenza dell'importo indicato.

Al riguardo si precisa che la previsione di un intervento nel PEG o nel piano triennale degli investimenti per l'anno 2016-2017 non implica automaticamente che lo stesso verrà realizzato, e conseguentemente affidato ad uno degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, trattandosi di documenti meramente programmatici.

I predetti importi devono considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo, o dalla approvazione del progetto di manutenzione ordinaria costituito da Relazione Capitolato, Elenco Prezzi, Stima e/o Computo Metrico o nei casi ove non siano necessarie specifiche e dimensionamenti dalla semplice lettera di ordinazione.

Si procederà all'affidamento dei singoli contratti/appalti in base alle somme che si renderanno disponibili durante l'anno, in seguito all'approvazione del progetto e alla conferma del relativo finanziamento.

Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.

Tuttavia è prevista una soglia massima affidabile al medesimo operatore, raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti, e riportata nella tabella, tali importi si intendono al netto dei ribassi d'asta e delle imposte dovute.

In particolare tali soglie di importo sono rispettivamente in relazione al:

- lotto 1: € 60.000,00;

- lotto 2: € 60.000,00;
- lotto 3: € 40.000,00;
- lotto 4: € 25.000,00;

I lavori ed i di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno contabilizzati "a misura", i servizi a corpo e misura.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si applicherà a tutti i prezzi unitari compresi nei prezziari posti a base di gara, ovvero il prezzo della Regione Marche, vigente e l'elenco prezzi aggiuntivo del lotto di riferimento.

Non sono soggetti a ribasso gli importi riferiti alla sola manodopera, utilizzati per le lavorazioni che non possono essere contabilizzati a misura.

L'importo contrattuale coinciderà con l'importo dell'appalto al netto del ribasso d'asta offerto ed accettato in sede di gara, applicato alla singola categoria di lavoro, oltre all'importo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Incidenza percentuale della quantità di manodopera: 40 %.

Art.4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI – ORARIO DI LAVORO - REPERIBILITA'

Descrizione dei lavori e dei servizi:

I lavori ed i servizi di manutenzione interessano edifici, impianti e fontane e bagni pubblici di proprietà comunale o in uso al Comune di Fano e l'appaltatore dovrà provvedere ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione, idraulici e di sicurezza, mediante la sostituzione di apparecchiature danneggiate o vetuste, l'individuazione di guasti agli impianti e la loro successiva riparazione, nonché alla realizzazione o modifica di parte degli stessi al fine di renderli funzionanti e funzionali, i servizi riguardano la pulizia delle vasche delle fontane e la gestione del servizio igienico automatizzato del Lido.

Gli interventi cui si riferisce il presente Accordo Quadro potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente negli elenchi prezzi inerente alla manutenzione degli impianti tecnologici e misura accessoria, relativamente alle opere di assistenza edile, anche alle relative tipologie di lavoro.

Gli interventi cui si riferisce il presente Accordo Quadro potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente negli elenchi prezzi inerente la manutenzione degli impianti tecnologici ed in misura accessoria alle opere di assistenza edile ed alle relative tipologie di lavoro.

I lavori ed i servizi potranno venire eseguiti anche in più cantieri contemporaneamente di diversa entità.

I lavori ed i servizi di manutenzione ordinaria comprendono tutti gli interventi di riparazione, sostituzione e gestione per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

L'appaltatore dovrà predisporre, quando richiesto, più cantieri autonomi ed indipendenti contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi indicati dalla D.L.

Gli interventi che l'Appaltatore dovrà effettuare, saranno individuati in corso d'opera e sommariamente si possono raggruppare in:

- Interventi avente carattere di emergenza
- Interventi avente carattere di urgenza
- Interventi avente carattere di normalità
- Interventi programmabili

Interventi in emergenza

Si definisce “**intervento di emergenza**”, un intervento che deve essere iniziato entro **1 (un’ora)** dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico, dando conferma telefonica al Dir. Lav. Dal luogo dell’intervento, ove si relazioni anche sul ciò che necessita fare.

L’Impresa dovrà assicurare, sempre entro un’ora dal ricevimento dell’ordine l’impiego di tutte le professionalità richieste dal caso specifico secondo le indicazioni del DIR. LAV.

Intervento di urgenza

Si intende per “**intervento di urgenza**”, un intervento che deve essere iniziato **entro le 4 (quattro) ore** dal ricevimento dell’ordine.

Nel caso in cui si tratti di intervento di urgenza relativo agli **impianti elevatori e impianti speciali** (Impiantiantintrusione/Impianti rilevazione incendi), lo stesso dovrà essere iniziato **entro 2 (due) ore** dal ricevimento dell’ordine.

Interventi normali

Si definisce “**intervento normale**” un intervento che deve essere iniziato entro **tre giorni** dal ricevimento dell’ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dal DIR. LAV.

Intervento programmabile

Si intende un intervento che si può pianificare e può essere periodico quando previsto a cadenze prefissate (esempio: lampade di emergenza, pulizia fontane ecc.).

La classificazione dell’intervento (emergenza, urgenza, normale, programmabile) così come la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio del DIR. LAV.

L’assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto dal Direttore dei Lavori.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

Il Committente può richiedere che l’appaltatore svolga l’intervento richiesta in modo continuativo, senza soluzioni di continuità, in occasione di particolari manifestazioni o lavorazioni e questo mettendo a disposizione idoneo personale secondo le indicazioni della D.L.

Approvvigionamento materiali

Per fare quanto sopra l’appaltatore dovrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali, allo smaltimento dei componenti sostituiti.

Tutti i materiali forniti dovranno essere di prima scelta ed in ogni caso dovranno rispondere alle richieste delle normative vigenti al momento della loro installazione.

In ogni caso prima di essere impiegati, tutti i materiali dovranno ottenere l’approvazione della Direzione dei Lavori.

L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme UNI, l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare quando l’oggetto dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all’esterno dei fabbricati l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all’interno dei locali, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nelle voci descrittive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse finite a perfetta regola d'arte.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima il seguente:

Dal Lunedì a Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 **Il Sabato mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00 continuativo.**

Reperibilità

Al di fuori dell'orario di lavoro festività e festivi compresi deve essere sempre garantita la risposta alle richieste del R.U.P. o ai soggetti autorizzati anche nelle ore notturne e dovrà essere garantita la disponibilità di personale in grado di far fronte alle richieste.

L'adeguatezza sarà valutata di volta in volta dal Direttore dei Lavori che ne darà pronta comunicazione all'Impresa in base all'entità e alla complessità degli interventi da eseguire.

Al di fuori dell'orario di lavoro verrà concessa, previa autorizzazione del R.U.P., una maggiorazione del 10% ai prezzi riportati in elenco (al lordo del ribasso d'asta), con esclusione della mano d'opera.

Per la mano d'opera da pagarsi con note lavori in economia, al di fuori dell'orario di lavoro, verrà concessa, previa autorizzazione del R.U.P., una maggiorazione ai prezzi riportati in elenco (al lordo del ribasso d'asta) come di seguito specificato:

- Lavoro festivo maggiorazione del 45% (quarantacinque per cento)
- Lavoro notturno maggiorazione del 25% (venticinque per cento)
- Lavoro festivo/notturno maggiorazione del 50% (cinquanta per cento)

Dovranno essere **sempre disponibili e attivi almeno due numeri telefonici** della Ditta appaltatrice ai quali il Direttore Lavori o gli altri soggetti indicati nel presente Schema di Accordo Quadro possano rivolgersi per tutti gli interventi da eseguire o tutte le comunicazioni che si rendano necessari.

Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, l'Impresa dovrà provvedere mediante più turni di lavoro tra i propri dipendenti, oppure mediante rinvio delle stesse in periodi diversi dalla esecuzione dei lavori.

Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'impresa, agli effetti della formulazione dei prezzi, si è tenuto conto della esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro.

E' previsto pertanto che l'Impresa proceda nella esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo anche nel mese di Agosto e nel periodo invernale anche nel mese di Dicembre e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessità di concedere periodi di ferie.

L'Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testè indicata, e ciò al fine di garantire il completamento dei lavori nel periodo previsto.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

Art.5 - RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'assuntore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal Direttore dei Lavori sui beni oggetto dell'appalto venga effettuato entro il periodo stabilito. Dovrà altresì aggiornare l'elenco dei lavori eseguiti.

In relazione alle penali di cui ai punti seguenti, non si considera iniziato, a giudizio del Responsabile del Procedimento, un intervento se questo viene sospeso dopo un inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio, all'inconveniente riscontrato.

Rimane comunque la facoltà del R.U.P. di accettare ritardi in casi particolari senza applicare alcuna sanzione.

L'assuntore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento di emergenza richiesto dal R.U.P./DIR.LAV. Sui beni oggetto del presente capitolato deve essere iniziato, e condotto in modo da eliminare il pericolo.

La definizione se un intervento sia da classificarsi "emergenza" o meno è ad insindacabile giudizio del R.U.P o DIR.LAV..

Interventi di emergenza, urgenza, normali, periodici non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte e nei tempi stabiliti.

Interventi di emergenza: Qualora l'intervento non venisse effettuato **entro un'ora** dalla chiamata, fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento, sarà facoltà del R.U.P. Applicare una penale pari a Euro **500,00 (cinquecento)** più le eventuali spese di rivalsa, per il primo mancato intervento entro i termini.

Nel caso di ripetuta mancata effettuazione sarà facoltà del R.U.P. Applicare una penale di Euro **1.000,00 (mille)**. **Al terzo mancato intervento il Direttore dei Lavori potrà proporre la risoluzione del contratto.**

Interventi urgenti: sarà facoltà del R.U.P./DIR. LAV. Applicare una penale pari a Euro **300,00 (trecento)** per ogni primo intervento ordinato e iniziato **oltre le 4** (quattro) ore necessarie.

Interventi normali e periodici: la penale che verrà applicata dal R.U.P. **Sarà pari al costo previsto dell'intervento.**

Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile del Procedimento, da comunicare all'aggiudicatario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione contrattuale e a darne notizia al concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Altre penalità per inadempienze varie

Al di fuori delle penali previste per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del R.U.P. All'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente Schema di Accordo Quadro, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli Ordini della Direzione Lavori, l'assuntore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le conseguenze previste dal capitolato sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari a Euro **100,00 (cento)** per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata dal RUP in accordo con il Direttore dei Lavori.

Questo, fra l'altro, anche per inadempienze del tipo:

- Mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del DIR. LAV.;
- Mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- Rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal R.U.P..
- Fornitura di dati insufficienti od errati;
- Vestiario indecoroso del personale operativo;

- Mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- Ritardato allontanamento di subappaltatori-operatori e tecnici di cantiere non graditi dal R.U.P.;
- Insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- Mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;
- Mancata o ritardata risposta a richieste del R.U.P.

Tale penale può essere reiterata anche in caso di mancanza di adempimento.

E' facoltà del R.U.P.. non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.

In caso di mancata risposta al numero telefonico di cui all'art. 27 del presente Accordo Quadro così come la non disponibilità o attività di uno o di entrambi i recapiti telefonici previsti dal predetto articolo, verrà applicata una penale di **Euro 250,00** (duecentocinquanta) fermo restando che detta mancata risposta o mancata disponibilità dipendano esclusivamente dall'appaltatore.

Effetti delle penali

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti periodici.

L'applicazione della penale non solleva l'Assuntore dalle responsabilità civile e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Esecuzione d'ufficio delle prestazioni servizi e lavori

L'applicazione della penale di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'assuntore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Delle penali di cui agli articoli del presente Accordo Quadro il R.U.P. Darà comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria entro le 24 (ventiquattro) ore dal riscontro delle inadempienze. L'Impresa potrà controdedurre l'applicazione delle penali entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione delle stesse.

Art.6 - PREZZO CHIUSO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Art.7 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si applicherà a tutti i prezzi unitari compresi nei prezziari posti a base di gara, ovvero il prezzo della Regione Marche, ANNO 2015, e l'elenco prezzi aggiuntivo del lotto di riferimento.

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Di conseguenza i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari del progetto, al netto del ribasso offerto e al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono senza restrizione alcuna, accettati

dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc..., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari.

Art.8 - NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nel contratto d'appalto o modificarne una esistente o quando sia necessario adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto, si procederà in conformità dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, e saranno approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 5 del presente capitolato speciale.

Art.9 - LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in economia quei lavori, ricadenti in una delle tipologie di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, che per l'esigua entità e per specialità di esecuzione non sono valutabili a misura. La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle disposizioni di cui all'art. 179 e 203 del D.P.R. 207/2010.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

I prezzi della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli desunti dalle tariffe in vigore all'epoca della prestazione, pubblicati dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria .

Art.10 - RESPONSABILE DEI LAVORI

Il responsabile del procedimento assume, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Art.11 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro , l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune di Fano (RUP) le generalità del responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale responsabile garantirà in caso di assenza attraverso un sostituto a tutti gli effetti a farne le veci. Il responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione Lavori del Comune di Fano le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Accordo.

Art.12 - UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Ogni lotto previsto nel presente Accordo Quadro sarà assegnato un autonomo Direttore dei Lavori.

L'ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del presente appalto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art.13 - PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il lavori di cui al presente appalto sono solo parzialmente soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza" e successive modificazioni.

Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.

L'appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è tenuto a consegnare all'Amm.ne appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

- a) Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 131 (comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/06;
- b) Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs., 81/2008.

Art.14 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il concorrente dovrà indicare in sede di gara eventuali opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. La quota del subappalto non potrà superare la percentuale del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 118 del D.Lgs. N° 163/2006.

In conformità alla determinazione n° 14 del 15/10/2003, emanata dal Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, è fatto divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara.

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ed oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art.15 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora l'Amministrazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata prima che venga emesso il certificato di regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ed a condizione che

l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali. A tal fine si redige apposito verbale sottoscritto oltre che dall'impresa anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

Art.16 - VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi, risultino comunque necessari per l'esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui sono soggette, senza che l'appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere economico.

Art.17 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori verrà redatta in base alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.P.R. n. 207/2010.

La misurazione dei lavori verrà effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla presenza dell'appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il direttore dei lavori procede alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti di misura.

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove è possibile ed a seconda dei casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicità.

La valutazione di tutte le opere verrà effettuata applicando alle singole quantità i relativi prezzi unitari nei quali s'intende compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d'arte sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e dagli elaborati progettuali, e secondo le modalità di esecuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa.

Art.18 - MODALITA', CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Ciascuna ditta potrà partecipare alla gara d'appalto per i lotti di proprio interesse fermo restando che potrà aggiudicarsi un unico lotto del presente Accordo Quadro.

Qualora, all'esito della gara, una ditta risulti vincitrice per due o più lotti dovrà scegliere il lotto di aggiudicazione, mentre la successiva ditta in graduatoria diverrà l'aggiudicataria del lotto resosi disponibile.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul Prezzario della Regione Marche anno 2015 e sull'elenco prezzi aggiuntivo redatto dai tecnici della U.O. Impianti e avverrà come segue:

- **Modalità:** accordo quadro, ai sensi dell'art. 56 e 122, comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

- **Criteri di aggiudicazione:** ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzario della Regione Marche pubblicato sul supplemento 6 al BUR n.59 del 25 luglio 2013, e sull'elenco prezzi aggiuntivo del lotto di riferimento.

- **congruità offerte:** ai sensi del comma 1, art.86, comma 9 dell'art. 122 e comma 20 bis dell'art.253, del D.Lgs. n 163/2006, **si procederà all'esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a termini dello stesso art. 86, c.1. Detta procedura non sarà esercitabile se il numero delle offerte valide risulterà inferiore a **dieci**, ai sensi del comma 9, art. 122 del medesimo Decreto Legislativo, in tal caso si applica l'art. 86, comma 3 (valutazione congruità).

Considerato che l'offerta è formulata su un prezzario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica della congruità dell'offerta si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del presente disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su strade, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi equivalenti a quello offerto nella presente procedura.

Il corrispettivo del singolo intervento sarà determinato a misura applicando il ribasso offerto alle singole voci del prezzario della Regione Marche per l'anno in corso e alle voci dell'elenco prezzi aggiuntivo.

Si precisa inoltre che mediante il criterio di aggiudicazione della presente gara si arriverà, ai sensi dell'art. 59, D.Lgs. 163/2006, alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro per ciascun lotto con il numero di operatori individuato nella tabella di cui all'art. 3.

L'aggiudicazione verrà comunque definita anche con una sola ditta.

Si procederà all'affidamento dei singoli contratti/appalti in base alle somme che si renderanno disponibili durante l'anno, in seguito all'approvazione del progetto e alla conferma del relativo finanziamento.

Per ciascun lotto non è previsto né un numero minimo di contratti, né un importo minimo.

La soglia massima affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti) e riportata nella tabella.

In particolare tali soglie di importo sono rispettivamente in relazione al:

- lotto 1: € 60.000,00;
- lotto 2: € 60.000,00;
- lotto 3: € 40.000,00;
- lotto 4: € 25.000,00.

Numero lotto	Categoria e lavori e servizi	Natura del finanziamento	Cig	Importo	Numero Operatori	Importo massimo contrattuale IVA esclusa
Lotto 1	Interventi manutentivi di impianti elettrici - Categoria Generale OG11 Categoria di opere specializzate OS30	Titolo I		€ 60.000,00	1	60.000,00
Lotto 2	Interventi manutentivi di impianti idraulici - Categoria Generale OG11 - Categoria di opere specializzate OS3	Titolo I		€ 60.000,00	1	60.000,00
Lotto 3	Servizio di manutenzione delle fontane, dei bagni pubblici ed	Titolo I		€ 40.000,00	1	40.000,00

	impianti di aree verdi.					
Lotto 4	Interventi manutentivi di impianti antintrusione e antincendio – Categoria Generale OG11 Categoria di opere specializzate OS5	Titolo I		€ 25.000,00	1	25.000,00

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI
COMPETENZA O IN USO AL COMUNE DI FANO - LOTTO 1 -
INTERVENTI MANUTENTIVI DI IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Comune di Fano

Fano, 13/10/2015



IL TECNICO
(Per. Ind. Tedizio Zaechilli)

Ordinaria manutenzione impianti elettrici

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001/a	Diritto di chiamata per intervento, comprensivo dello spostamento con mezzo proprio, della diagnosi e della attività di controllo e funzionamento. euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
Nr. 2 001/b	Collegamento elettrico di apparecchiatura di illuminazione, regolazione, comando, di protezione, motore elettrico ecc. di potenza max 50 KW, in opera ed in perfetto stato di funzionamento. euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 3 001/c	Opere murarie per installazione di centralino da incasso. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra, la posa in opera del centralino da 8/12 moduli completo di porta trasparente, anche in versione stagna IP 55, la rasatura ed il ripristino della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a totale gradimento della D.L. - Per centralino 8/12 mod. euro (ventidue/72)	n.	22,72
Nr. 4 001/d	Opere murarie per installazione di centralino da incasso. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra, la posa in opera del centralino da 24/36 moduli completo di porta trasparente, anche in versione stagna IP 55, la rasatura ed il ripristino della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a totale gradimento della D.L. - Per centralino 24/36 mod. euro (sessantauno/97)	n.	61,97
Nr. 5 001/e	Realizzazione di nicchia esterna per contatori di dimensioni mm. 680x630x25 con opera di muratura perfettamente rifinita, fornitura e posa in opera di idoneo sportello in vetroresina munito di telaio, zanche di fissaggio e serratura a volantino lucchettabile per accesso ENEL-UTENTE, compreso le tubazioni di ingresso ed uscita cavi come da disposizioni impartite dall'ente distributore e dalla D.L.; prezzo definito per:nicchia da 680x630x250 euro (trecentonove/87)	n.	309,87
Nr. 6 001/f	Opere murarie per installazione di scatola di derivazione, di emergenza, da frutto, ecc. da incasso. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra, la posa in opera della scatola della dimensione massima di 200x150x70 mm. anche in versione stagna, la rasatura ed il ripristino della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Per contenitore da incasso euro (sette/75)	n.	7,75
Nr. 7 001/g	Realizzazione di nicchia esterna per contatori di dimensioni mm. 680x630x25 con opera di muratura perfettamente rifinita, fornitura e posa in opera di idoneo sportello in vetroresina munito di telaio, zanche di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	fissaggio e serratura a volantino lucchettabile per accesso ENEL-UTENTE, compreso le tubazioni di ingresso ed uscita cavi come da disposizioni impartite dall'ente distributore e dalla D.L.; prezzo definito per:nicchia da 500x500x250 euro (duecentosei/58)	n.	206,58
Nr. 8 001/u	Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, palo o pavimento, tipo Conchiglia art. CVT/C simile, completo di fondo in bachelite o PVC, art. PBC/CVT, serratura di sicurezza art. SCM86/Y21, telai di ancoraggio, entrata ed uscita cavi con passacavi, in opera ed in perfetto stato di funzionamento - da mm.515x550x260 euro (centoseptantanove/73)	n.	179,73
Nr. 9 001/v	Sportello in vetroresina per nicchia per installazione da incasso, tipo Conchiglia art. TPV/74, TPV/60 o simile, completo di telaio munito di anche di muratura, serratura di sicurezza art. SCM86/Y21, in opera ed in perfetto stato di funzionamento - da mm.615x535 o 394x544. euro (centonovantaotto/84)	n.	198,84
Nr. 10 001/z	Realizzazione di basamento in conglomerato cementizio RcK 250 da cm. 80x30x70 di cui cm. 40 fuori terra, compreso: i fori per i passaggi delle tubazioni, n° 3 i tubi da mm. 80 fino ai pozzetti adiacenti, lo scavo di fondazione, è' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - euro (duecentosei/58)	n.	206,58
Nr. 11 002/a	Armadio per alloggiamento gruppi di misura ENEL fino a 30 KW o quadri elettrici, realizzato in vetroresina per installazione a pavimento, tipo Conchiglia art. CVT/PT o simile, completo di piedistallo, fondo in bachelite o PVC, art. PBC/CVT, serratura di sicurezza art. SCM86/Y21, telai di ancoraggio, entrata ed uscita cavi con passacavi, in opera ed in perfetto stato di funzionamento - da mm.685x630x240, con piedistallo. euro (trecentoottantanove/41)	n.	389,41
Nr. 12 002/b	Fornitura e posa in opera di interruttore generale costituito da: interruttore automatico magnetotermico differenziale sensibilità Idn 0,03 A selettivo, con potere di interruzione 6KA da 4 x 32 A completo di calotta coprimorsetti, cablato e perfettamente funzionante. euro (centoottanta/76)	n.	180,76
Nr. 13 003/a	Modulo sganciatore art. M5MEV, trasformatore 220/24 V 16 VA art. E92/24, telecomando di emergenza a sicurezza positiva con autonomia funzionale di circa 2 ore in caso di mancanza di energia art. 7000E/024, calotte per installazione a parete e supporto in materiale isolante, cablato e perfettamente funzionante. euro (centonovantasei/25)	n.	196,25
Nr. 14 003/b	Modulo sganciatore per telecomando di emergenza a sicurezza positiva tipo Ticino F80E/220 o simile, con riserva di carica maggiore di 2 ore,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	supporti in materiale isolante autoestinguente e calotta coprimorsetti, cablato e perfettamente funzionante. euro (trentasei/15)	n.	36,15
Nr. 15 004/a	Fornitura e posa in opera di centralino stagno per emergenza da incasso con vetro frangibile e pulsante di emergenza illuminabile completo di lampada per segnalazione di efficienza, compresi i collegamenti elettrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. euro (settantasette/47)	n.	77,47
Nr. 16 004/b	Fornitura e posa in opera di centralino stagno per emergenza con vetro frangibile e pulsante di emergenza illuminabile completo di lampada per segnalazione di efficienza, compresi i collegamenti elettrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. euro (quarantauno/32)	n.	41,32
Nr. 17 005/a	Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte disospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x36 W. euro (centosei/65)	n.	106,65
Nr. 18 005/b	Fornitura e posa in opera di proiettore in alluminio pressofuso verniciato ad immersione in cataforesi epossidica, diffusore in vetro temperato da 5 mm., completo di vano porta cablaggio o cassetta esterna, alimentatore, accenditore, condensatore e lampada a Joduri metallici, compresi i collegamenti elettrici e l'installazione fino ad una altezza di mt. 5 dal piano di calpestio, per: Lamp. Joduri 1000 W. euro (seicentosestantauno/39)	n.	671,39
Nr. 19 005/c	idem c.s. ...per: Lamp. Joduri 2000 W. euro (ottocentoventisei/33)	n.	826,33
Nr. 20 005/d	Fornitura e posa in opera di apparecchio per esterno da mm. 260x160, tipo DIL Premier art. 50.1006.08 o equivalente, composto da base in alluminio pressofuso verniciato nero, diffusore in policarbonato satinato internamente, completo di supporto per palo a sezione tonda e lampada fluorescente, compreso il collegamento elettrico e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Lampada PLC-E da 15 W. euro (centoottantasei/20)	n.	186,20
Nr. 21	Illuminatore da esterno in policarbonato da alloggiare su palo o a parete,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005/e	<p>tipo Disano 1633 Tris o equivalente, provvisto di diffusore in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o cilindrica, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. Al mercurio bulbo fluorescente max 80W - 125W.</p> <p>euro (duecentouno/50)</p>	n.	201,50
Nr. 22 005/f	<p>Fornitura e posa in opera di staffa porta proiettori da mt. 2 compresa l'installazione su palo fino ad una altezza di mt. 12.</p> <p>euro (cinquantauno/65)</p>	n.	51,65
Nr. 23 005/g	<p>Fornitura e posa in opera di staffa porta proiettori da mt. 1 compresa l'installazione su palo fino ad una altezza di mt. 12.</p> <p>euro (trentasei/15)</p>	n.	36,15
Nr. 24 005/h	<p>Fornitura e posa in opera di palo in poliestere di colore nero, completo di finestra di ispezione, foro ingresso cavi e portello palo, comprese le opere di scavo, la formazione del basamento di calcestruzzo, il pozzetto di ispezione da 400x400x400 mm, il relativo tubo di collegamento e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte da: H = 2500 mm. diam. mm. 60</p> <p>euro (novantadue/96)</p>	n.	92,96
Nr. 25 005/i	<p>idem c.s. ...da: H = 3500 mm. diam. mm. 60</p> <p>euro (centotre/29)</p>	n.	103,29
Nr. 26 005/l	<p>Proiettore con corpo in alluminio presso fuso, tipo Targetti art. 50486 o equivalente, completo di attacco per installazione su binario elettrificato, completo di lampada Decor da 75 W, in opera e perfettamente funzionante.</p> <p>euro (cinquantacinque/50)</p>	ognuno	55,50
Nr. 27 005/m	<p>Plafoniera a forma circolare da mm. 300, tipo Prisma Chip tondo 30 nero art. 5847 o equivalente, con corpo tecnopolimero schermo in vetro opacizzato e riflettore in alluminio, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: le lampade fluorescenti, i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP44. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 2 lampade fluorescenti compatte da 13 W.</p> <p>euro (ottantasei/78)</p>	n.	86,78
Nr. 28 005/n	<p>Plafoniera tipo Disano 408 Wing o equivalente, con corpo in alluminio estruso, diffusore in plexiglas, riflettore in alluminio, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter; il fusibile di protezione, i fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	lavoro finito. 2x36W euro (centoventisette/05)	n.	127,05
Nr. 29 005/o	idem c.s. ...lavoro finito. 2x58 W euro (centoquarantasette/00)	ognuno	147,00
Nr. 30 005/z	Smontaggio di corpo illuminante, plaf. di emergenza, rilevatore volumetrico, centrale antincendio o antintrusione, punto luce, punto presa, quadro elettrico max 54 moduli, fino ad una altezza max dal piano di calpestio di mt. 4, compreso il trasporto del materiale nel magazzino comunale o in discarica. euro (quindici/00)	n.	15,00
Nr. 31 006/a	Fornitura e posa in opera di amplificatore di potenza da 60 W tipo RCF AM 7060 N o simile, dotato di ingressi microfonic, ingressi phono, tape, aux, uscita altoparlanti, controllo volume e tono, compresi i collegamenti elettrici e quanto necessario per il perfetto cablaggio a regola d'arte ed a totale gradimento della D.L. euro (cinquecentosessantaotto/10)	n.	568,10
Nr. 32 006/b	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per interno da parete o da incasso da 4/8W con trasformatore, tipo RCF art. DU-B101 o simile, compresi i collegamenti elettrici e quanto necessario per la perfetta installazione a regola d'arte ed a totale gradimento della D.L. euro (sessantauno/97)	n.	61,97
Nr. 33 006/c	Fornitura e posa in opera di microfono da tavolo tipo RCF art. BM 3072 o simile, compresi il cavo i collegamenti elettrici e quanto necessario per la perfetta installazione a regola d'arte ed a totale gradimento della D.L. euro (sessantauno/97)	n.	61,97
Nr. 34 007/a	Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico a parete, tipo Vortice DRY RED 2000 W struttura in ABS, filtri anti polvere, interruttore con spegnimento automatico, completo di cavo elettrico e spina da 16 A. euro (centoventinove/11)	n.	129,11
Nr. 35 007/b	Fornitura e posa in opera di asciugacapelli elettrico a parete, da 1200 W, struttura in ABS, filtri anti polvere, interruttore con spegnimento automatico, completo di cavo elettrico e spina da 16 A. euro (centootto/46)	n.	108,46
Nr. 36 008/a	Fornitura e posa in opera di impianto di antintrusione costituito da unità centrale di controllo a 4 zone aventi le seguenti caratteristiche:n° 2 linee ritardate;n° 2 linee istantanee;n° 1 linea antimanomissione;-alimentatore per sirena incorporato;-autoprotezione contro manomissione;-chiave a codice seriale incorporato, compresi tutti i collegamenti elettrici necessari, il collaudo e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e funzionante euro (seicentodiciannove/75)	n.	619,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 37 008/b	Rivelatore volumetrico infrarosso standard o dedicato, portata 10 metri, 14 settori su tre piani, segnale d'allarme con contatto NC, ingresso per telecomando di blocco e reset memoria, memoria locale con segnalazione a Led, in opera compresi i collegamenti elettrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante euro (settantasette/47)	n.	77,47
Nr. 38 008/c	Inseritore per chiave elettronica da incasso per trasmissione segnale seriale con led di segnalazione antifurto inserito e parzializzazione zone, in opera compresi i collegamenti elettrici, il supporto, la placca, la chiave codificabile portatile e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e funzionante. euro (cinquantauno/65)	n.	51,65
Nr. 39 008/d	Sirena autoalimentata da esterno, potenza sonora di 126 dB a 1 metro, + lampeggiatore, autoprotetta contro la manomissione, in opera, compresi i collegamenti elettrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e funzionante. euro (centotrentanove/44)	n.	139,44
Nr. 40 008/f	Segnalatore ausiliario di allarme, potenza sonora 75 dB ad 1 metro con memorizzazione del suono per 5", Led di segnalazione allarme, in opera, compresi i collegamenti elettrici, il supporto, la placca e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e funzionante euro (trenta/99)	n.	30,99
Nr. 41 008/g	Fornitura e posa in opera di cavo schermato fino a 5 capi per il collegamento di apparecchiature elettriche, compresa la canalina di contenimento ed i relativi accessori per il fissaggio a parete o posato sotto traccia entro tubazione in PVC, compresa l'apertura e la chiusura delle tracce su qualsiasi tipo di muratura ed i collegamenti elettrici necessari per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. euro (cinque/16)	ml	5,16
Nr. 42 008/h	Fornitura e posa in opera di batteria per impianto di allarme, tipo, compresi i collegamenti elettrici necessari per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. euro (quindici/49)	ml	15,49
Nr. 43 009/a	Sostituzione di tubi fluorescenti lampade o altri componenti elettrici all'interno dei corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto fino ad una altezza di mt. 3 dal piano di calpestio. - tubo fluorescente da 18/36 W. euro (nove/09)	n.	9,09
Nr. 44 009/b	idem c.s. ...calpestio. - tubo fluorescente da 58 W. euro (dieci/23)	n.	10,23
Nr. 45 009/c	idem c.s. ...calpestio. - lamp. fluor. compatta 11/28 W. euro (ventitre/86)	n.	23,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 46 009/d	idem c.s. ...calpestio. - tubo fluorescente da 32/40 W. euro (undici/94)	n.	11,94
Nr. 47 009/e	idem c.s. ...calpestio. - lamp. incandesc. 15/100 W. euro (cinque/68)	n.	5,68
Nr. 48 009/h	idem c.s. ...calpestio. - lamp. alogena 200/1000 W. euro (quattordici/20)	n.	14,20
Nr. 49 009/i	idem c.s. ...calpestio. - lamp. dicroiche 20/50 W 12 V. euro (diciassette/04)	n.	17,04
Nr. 50 009/l	idem c.s. ...calpestio. - reattori induttivi 11/58 W. euro (sedici/50)	n.	16,50
Nr. 51 009/m	idem c.s. ...calpestio. - reattori elettronici 11/58 W. euro (ventisette/50)	n.	27,50
Nr. 52 009/n	idem c.s. ...calpestio. - starter/condensat./portaneon euro (nove/00)	n.	9,00
Nr. 53 009/o	Sostituzione di Starter LED per innesco di tubi LED funzionanti con ballast convenzionale, avente tensione di lavoro di 220-240V, corrente max 1A, utilizzabile con tubi di potenza compresa tra 8W e 50W, frequenza 50-60Hz, posti entro corpi illuminanti installati a parete o a soffitto ad una altezza compresa tra mt. 3 e mt. 6 dal piano di calpestio. Starter LED 8W - 50W. (3/6 mt.) euro (otto/00)	n.	8,00
Nr. 54 009/p	Sostituzione di lampada a LED attacco E14 da 5 W, posta all'interno di corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto fino ad una altezza di mt. 6 dal piano di calpestio. - lampada a LED E14 da 5 W. euro (diciotto/00)	n.	18,00
Nr. 55 009/q	Sostituzione di lampada a LED attacco E27 da 10 W - 850 lumen, posta all'interno di corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto fino ad una altezza di mt. 6 dal piano di calpestio. - lamp. LED E27 da 10 W. euro (venti/00)	n.	20,00
Nr. 56 009/r	Sostituzione di lampada a LED attacco E27 da 13 W - 1055 lumen, posta all'interno di corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto fino ad una altezza di mt. 6 dal piano di calpestio. - lamp. LED E27 da 13 W. euro (ventidue/00)	n.	22,00
Nr. 57 010/a	Sostituzione di tubi fluorescenti lampade o altri componenti elettrici all'interno dei corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto ad una altezza compresa tra mt. 3 e mt. 6 dal piano di calpestio. - tubo fluorescente da 18/36 W. (3/6 mt.)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quindici/00)	n.	15,00
Nr. 58 010/b	idem c.s. ...di calpestio. - tubo fluorescente da 58 W. (3/6 mt.) euro (diciassette/00)	n.	17,00
Nr. 59 010/c	idem c.s. ...di calpestio. - circolina fluor. da 32/40 W. (3/6 mt.) euro (diciotto/00)	n.	18,00
Nr. 60 010/d	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. fluor. compatta da 15/33 W. (3/6 mt.) euro (ventinove/00)	n.	29,00
Nr. 61 010/e	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. incand. da 15/100 W. (3/6 mt.) euro (sette/38)	n.	7,38
Nr. 62 010/f	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. alogena. da 200/500 W. (3/6 mt.) euro (diciotto/20)	n.	18,20
Nr. 63 010/g	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. alogena. da 1000/2000 W. (3/6 mt.) euro (venticinque/56)	n.	25,56
Nr. 64 010/h	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. dicroica da 20/50 W 12 V. (3/6 mt.) euro (diciannove/32)	n.	19,32
Nr. 65 010/i	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. a joduri metallici da 250/400 W (3/6 mt.) euro (ottantacinque/22)	n.	85,22
Nr. 66 010/l	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. a joduri metallici da 1000 W (3/6 mt.) euro (centonovantatre/16)	n.	193,16
Nr. 67 010/m	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. a joduri metallici da 2000 W (3/6 mt.) euro (duecentosessantacinque/87)	n.	265,87
Nr. 68 010/n	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. a joduri MQI-TD-70/150 W (3/6 mt.) euro (ottantaquattro/10)	n.	84,10
Nr. 69 010/o	idem c.s. ...di calpestio. - lamp. MBF 125 W (3/6 mt.) euro (ventidue/73)	n.	22,73
Nr. 70 010/p	idem c.s. ...di calpestio. -reattori 11/18/36/58 W (3/6 mt.) euro (ventidue/15)	n.	22,15
Nr. 71 010/q	idem c.s. ...di calpestio. -reattori per MQIT 250/400 W (3/6 mt.) euro (cinquantasei/82)	n.	56,82
Nr. 72 010/r	idem c.s. ...di calpestio. -reattori per MQIT 1000 W (3/6 mt.) euro (centocinquantacinque/09)	n.	155,09
Nr. 73 010/s	idem c.s. ...di calpestio. -reattori per MQIT 2000 W (3/6 mt.) euro (duecentotrentauno/61)	n.	231,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 74 010/t	idem c.s. ...di calpestio. accenditori per MQIT 250/2000 W (3/6 mt.) euro (trentaotto/63)	n.	38,63
Nr. 75 010/u	Sostituzione di tubi a LED potenza 10 W lumen 800 temperatura colore , 2700 Kelvin, classe di consumo "A", durata media della lampada 6600 giorni, attacco G13, posti entro corpi illuminanti installati a parete o a soffitto ad una altezza compresa tra mt. 3 e mt. 6 dal piano di calpestio. Tubo a LED 10 W - Lungh. 60 cm. euro (quindici/00)	n.	15,00
Nr. 76 010/v	Sostituzione di tubi a LED potenza 20 W lumen 1600 temperatura colore , 2700 Kelvin, classe di consumo "A", durata media della lampada 6600 giorni, attacco G13, posti entro corpi illuminanti installati a parete o a soffitto ad una altezza compresa tra mt. 3 e mt. 6 dal piano di calpestio. Tubo a LED 20 W - Lungh. 120 cm. euro (venti/00)	n.	20,00
Nr. 77 010/z	Sostituzione di tubi a LED potenza 25 W lumen 2000 temperatura colore , 2700 Kelvin, classe di consumo "A", durata media della lampada 6600 giorni, attacco G13, posti entro corpi illuminanti installati a parete o a soffitto ad una altezza compresa tra mt. 3 e mt. 6 dal piano di calpestio. Tubo a LED 25 W - Lungh. 150 cm. euro (venticinque/00)	n.	25,00
Nr. 78 011/a	Sostituzione di tubi fluorescenti lampade o altri componenti elettrici all'interno dei corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto ad una altezza compresa tra mt. 6 e mt. 12 dal piano di calpestio. - reattori da 58 W (6/12 mt.) euro (ventidue/15)	n.	22,15
Nr. 79 011/b	idem c.s. ...6 e mt. 12 dal piano di calpestio. - lamp. HQI-T 250/400 W (6/ 12 mt.) euro (novanta/89)	n.	90,89
Nr. 80 011/c	idem c.s. ...6 e mt.12 dal piano di calpestio. - lamp. HQI-T 1000 W (6/12 mt.) euro (duecentoquattro/51)	n.	204,51
Nr. 81 011/d	idem c.s. ...6 e mt. 12 dal piano di calpestio. - lamp. HQI-T 2000 W (6/12 mt.) euro (duecentoquarantanove/96)	n.	249,96
Nr. 82 011/e	idem c.s. ...6 e mt.12 dal piano di calpestio. -reattori 250/400 W (6/12 mt.) euro (settantatre/85)	n.	73,85
Nr. 83 011/f	idem c.s. ...6 e mt. 12 dal piano di calpestio. -reattori 1000 W (6/12 mt.) euro (centottantasette/47)	n.	187,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 84 011/g	idem c.s. ...6 e mt. 12 dal piano di calpestio. -reattori 2000 W (6/12 mt.) euro (duecentoventisette/24)	n.	227,24
Nr. 85 011/h	idem c.s. ...6 e mt. 12 dal piano di calpestio. -accenditori 250/2000 W (6/12 mt.) euro (quarantacinque/45)	n.	45,45
Nr. 86 011/i	idem c.s. ...6 e mt. 12 dal piano di calpestio. -accenditori 250/2000 W (6/12 mt.) euro (trentanove/77)	n.	39,77
Nr. 87 011/l	idem c.s. ...6 e mt. 12 dal piano di calpestio. - tubo fluorescente da 58 W. (6/12 mt.) euro (diciannove/00)	n.	19,00
Nr. 88 012/a	Sostituzione di tubi fluorescenti lampade o altri componenti elettrici all'interno dei corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto ad una altezza superiore a mt. 12 dal piano di calpestio. - lamp. HQI-T 250/400 W (oltre 12 mt.) euro (centotredici/62)	n.	113,62
Nr. 89 012/b	idem c.s. ...superiore a mt. 12 dal piano di calpestio. - lamp. HQI-T 1000 W (oltre 12 mt.) euro (duecentoquindici/88)	n.	215,88
Nr. 90 012/c	idem c.s. ...superiore a mt. 12 dal piano di calpestio. - lamp. HQI-T 2000 W (oltre 12 mt.) euro (duecentosettantadue/69)	n.	272,69
Nr. 91 012/d	idem c.s. ...superiore a mt. 12 dal piano di calpestio. - reattori 250/400 W (oltre 12 mt.) euro (ottantacinque/22)	n.	85,22
Nr. 92 012/e	idem c.s. ...superiore a mt. 12 dal piano di calpestio. -reattori 1000 W (oltre 12 mt.) euro (centonovantaotto/84)	n.	198,84
Nr. 93 012/f	idem c.s. ...superiore a mt. 12 dal piano di calpestio. -reattori 2000 W (oltre 12 mt.) euro (duecentoquarantaquattro/29)	n.	244,29
Nr. 94 012/g	Sostituzione di tubi fluorescenti lampade o altri componenti elettrici all'interno dei corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto ad una altezza superiore a mt. 12 dal piano di calpestio. -accenditori 250/2000 W (oltre 12 mt.) euro (cinquantatre/97)	n.	53,97
Nr. 95 013/a	Sostituzione di apparecchi elettrici modulari e non, fissati a scatto, a parete, da incasso o posti entro quadri elettrici, compreso il collegamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	elettrico necessario per dare il lavoro finito e funzionante: - interruttore unip. 10 A, invertitore, pulsante luminoso, deviatore. euro (nove/10)	n.	9,10
Nr. 96 013/b	idem c.s. ...finito e funzionante: - presa 10/16 A, Schuco, presa TV, SIP o EDP. euro (dieci/25)	n.	10,25
Nr. 97 013/c	idem c.s. ...finito e funzionante: - supporto o placca in alluminio o PVC. euro (sette/95)	n.	7,95
Nr. 98 013/d	idem c.s. ...finito e funzionante: - interr. crepuscolare. euro (trentasei/93)	n.	36,93
Nr. 99 013/e	idem c.s. ...finito e funzionante: -presa o spina volante 10/16 A+T euro (otto/53)	n.	8,53
Nr. 100 013/f	idem c.s. ...finito e funzionante: -presa o spina volante tipo CEE 2/3 x16 A+T euro (dieci/25)	n.	10,25
Nr. 101 013/g	idem c.s. ...finito e funzionante: -presa o spina volante tipo CEE 2/3 x 32 A+T euro (undici/36)	n.	11,36
Nr. 102 013/h	idem c.s. ...finito e funzionante: - portalampada in bachelite. euro (sette/95)	n.	7,95
Nr. 103 013/i	idem c.s. ...finito e funzionante: - pulsante selettore ecc. euro (ventidue/73)	n.	22,73
Nr. 104 014/a	Radiatore elettrico a pannello con termostato di regolazione, con potenza 750/1500 W, compreso il collegamento elettrico all'impianto o la spina, in opera ed in perfetto stato di funzionamento. euro (centodiciotto/79)	n.	118,79
Nr. 105 014/b	Termoventilatore da parete tipo Vortice "Microrapid" o simile, con termostato di regolazione con potenza 500/1000 W, compreso il collegamento elettrico all'impianto o la spina, in opera ed in perfetto stato di funzionamento. - 500/1000 W euro (centoventitre/95)	n.	123,95
Nr. 106	Termoventilatore da parete tipo Vortice "Microrapid" o simile, con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
014/c	termostato di regolazione con potenza 800/2000 W, compreso il collegamento elettrico all'impianto o la spina, in opera ed in perfetto stato di funzionamento. - 800/2000 W euro (centoquarantaquattro/61)	n.	144,61
Nr. 107 015/a	Sostituzione o riparazione di motore elettrico monofase o trifase, comprendente: smontaggio dal luogo di utilizzo, revisione in officina, ricostruzione di eventuali matasse di campo magnetico danneggiate, sostituzione delle parti meccaniche soggette ad usura, sostituzione del condensatore di spinta, ricollocazione in opera completa di ogni altro onere per dare il lavoro finito e con 6 mesi di garanzia. - Potenza 0,25 HP euro (novantadue/96)	n.	92,96
Nr. 108 015/b	idem c.s. ...garanzia. - Potenza 0,50 HP euro (centotré/29)	n.	103,29
Nr. 109 015/c	idem c.s. ...garanzia. - Potenza 1 HP euro (centotredici/62)	n.	113,62
Nr. 110 015/d	idem c.s. ...garanzia. - Potenza 1,5 HP euro (centodiciotto/79)	n.	118,79
Nr. 111 015/e	idem c.s. ...garanzia. - Potenza 2 HP euro (centoventitre/95)	n.	123,95
Nr. 112 015/f	idem c.s. ...garanzia. - Potenza 2,5 HP euro (centoquarantaquattro/61)	n.	144,61
Nr. 113 015/g	idem c.s. ...garanzia. - Potenza 3 HP euro (centocinquantaquattro/94)	n.	154,94
Nr. 114 015/h	Sostituzione di motore elettrico per aeroterma o ventilconvettore, compreso smontaggio dal luogo di utilizzo, ricollocazione in opera completa di ogni altro onere per dare il lavoro finito e con 6 mesi di garanzia. - Sostituzione motore aeroterma - euro (settantasette/47)	n.	77,47
Nr. 115 015/i	Riparazione di motore elettrico monofase o trifase per aeroterma o ventilconvettore, comprendente: smontaggio dal luogo di utilizzo, revisione in officina, ricostruzione di eventuali matasse di campo magnetico danneggiate, sostituzione delle parti meccaniche soggette ad		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	usura, sostituzione del condensatore di spinta, ricollocazione in opera completa di ogni altro onere per dare il lavoro finito e con 6 mesi di garanzia. - Riparazione aeroterma - euro (cinquantauno/65)	n.	51,65
Nr. 116 015/l	Riparazione di elettropompa monofase o trifase, comprendente: smontaggio dal luogo di utilizzo, revisione in officina, ricostruzione di eventuali matasse di campo magnetico danneggiate, sostituzione delle parti meccaniche soggette ad usura, ricollocazione in opera completa di ogni altro onere per dare il lavoro finito e con 6 mesi di garanzia. - Elettropompa orrizzontale euro (sessantauno/97)	n.	61,97
Nr. 117 015/m	idem c.s. ...garanzia. - Elettropompa ad immersione euro (settantasette/47)	n.	77,47
Nr. 118 015/n	Sostituzione di motore per aeroterma a due alberi, completo di ventole, compresa la ricollocazione sul posto, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. euro (settecentoundici/30)	n.	711,30
Nr. 119 016/a	Condensatore di rifasamento, fornito e posto in opera entro idoneo contenitore in PVC, in opera compreso i conduttori ed il collegamento elettrico all'impianto. - da 15 Kvar euro (centoventitre/95)	n.	123,95
Nr. 120 017/a	Sostituzione di componente dell'impianto citofonico, compreso i collegamenti elettrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito e funzionante. - Cornetta per citofono euro (trenta/99)	n.	30,99
Nr. 121 017/b	idem c.s. ...finito e funzionante. - Alimentatore euro (quarantauno/32)	n.	41,32
Nr. 122 017/c	idem c.s. ...finito e funzionante. - Portiere elettrico euro (trentasei/15)	n.	36,15
Nr. 123 018/a	Sostituzione componenti dell'impianto di antintrusione, compreso i collegamenti elettrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito, funzionante e a totale gradimento della D.L.- Chiave elettronica euro (centoventinove/11)	n.	129,11
Nr. 124 018/b	idem c.s. ...gradimento della D.L.- Chiave elettronica in parallelo euro (cinquantauno/65)	n.	51,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 125 018/c	idem c.s. ...gradimento della D.L.. - Rilevatore volumetrico ad infrarosso passivo orientabile, o da incasso con portata di circa 10 mt. euro (novantadue/96)	n.	92,96
Nr. 126 018/d	idem c.s. ...gradimento della D.L.. - Rilevatore volumetrico ad infrarosso passivo orientabile, o da incasso con portata di circa 20 mt. euro (duecentouno/42)	n.	201,42
Nr. 127 019/a	Sostituzione di accumulatori al Ni-Cd da 6/4,8/3,6 V - 4/1,8 Ah per lampade di emergenza da 6/8/18/24 W, in opera ed in perfetto stato di funzionamento. euro (trenta/99)	n.	30,99
Nr. 128 019/b	Fornitura e posa in opera di batterie ricaricabili da 12 V 24 AH senza manutenzione, compreso l'onere per lo smontaggio di quelle esaurite, lo smaltimento delle stesse, l'installazione delle nuove, la ricarica ed il controllo dell'apparecchiatura su cui sono installate. euro (sessantauno/97)	n.	61,97
Nr. 129 020	Fornitura e posa in opera di segnalatore numerico luminoso per 12 chiamate, costituito da quadro display completo di scatola, cornice da incasso e microcodifica, tipo LT art. 392001 o simile. euro (quattrocentosette/48)	n.	407,48
Nr. 130 021	Fornitura e posa in opera di segnalatore numerico luminoso per 24 chiamate, costituito da quadro display completo di scatola, cornice da incasso e microcodifica, tipo LT art. 392002 o simile. euro (cinquecentoquarantadue/28)	n.	542,28
Nr. 131 022	Cavo per collegamento in rete di computer completo di n° 2 spine plug, fornito e posto in opera di lunghezza variabile da mt. 1 a mt. 3. euro (dieci/33)	n.	10,33
Nr. 132 023	Armadio Rack murale per cablaggio strutturato, conforme alle normative IEC 297 e 297-2, realizzato in lamiera di acciaio spessore 1,5 mm., montanti regolabili in profondità, porta anteriore in vetro temperato da 4 mm., aperture per ingresso cavi sulla parte superiore ed inferiore corredata di piastra di chiusura, completa di n. 2 pannelli ciechi da 1 unità. Il tutto fissato a parete, in opera ed in perfetto stato di funzionamento. Per n. 6 unità, da 350x600x500 mm. euro (duecentocinquanta/40)	n.	250,40
Nr. 133 024	Switch Fast Ethernet 16 porte RJ45 10/100 TX con alimentazione interna, tipo D-Link art. DEs 1016R+ o equivalente, installato su idoneo rack, compreso i collegamenti elettrici. euro (quattrocentosei/20)	n.	406,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 134 025	Cablaggio postazione di lavoro computerizzata, consistent ... te universali 2P+Tx16 A completa di mt. 2 di cavo e spina. euro (quarantacinque/00)	n.	45,00
Nr. 135 026	Pannello modulare per 16 prese RJ45, fornito e posto in opera su armadio Rack, completo di n. 10 prese RJ45 cat. 5 schermate (FTP), comprese targhette identificative, cablate e collaudate. euro (centoventiquattro/58)	n.	124,58
Nr. 136 027	Plug RJ45 per cavo trasmissione dati a 4 coppie cat. 5, completo di cover gomma, fornito, posto in opera e collaudato. euro (sei/27)	n.	6,27
Nr. 137 028	Pannello modulare in alluminio anodizzato per n. 16 prese RJ45 schermate o non, completo di numerazione progressiva serigrafata, fornito e posto in opera su armadio Rack. euro (trenta/00)	n.	30,00
Nr. 138 029	Presa per pannello modulare, costituita da connettore per trasmissione dati tipo RJ45 , che permetta di ottere link in categoria 6/Classe E, tipo Quante art. FP28770AA o equivalente, fissata sul pannello stesso. euro (sei/50)	ognuno	6,50
Nr. 139 030	Telefono cordless tipo Saiset mod. Amun 900 Mhz o equivalente, completo di base per ricarica e apparecchio portatile, fornito e posto in opera compreso le spine ed i collegamenti elettrici necessari per il suo corretto funzionamento. euro (centotrenta/00)	n.	130,00
Nr. 140 031	Sostituzione di centrale antincendio mono-zona, costituito da avvisatore ottico acustico, pressione sonora 100 dB ad 1 mt., completo di alimentatore e batteria tampone per garantire il funzionamento al mancare della rete, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante euro (quattrocentotrentaquattro/76)	n.	434,76
Nr. 141 032	Centralino telefonico analogico, tipo SAIET CLD 2/8 o equivalente, per n. 2 linee entranti e n. 8 posti interni, con selezione multifrequenza o decadica programmabile singolarmente su ciascuna linea urbana, programmazione indipendente di ciascun interno, messa in attesa e richiamata di linea interna ed esterna, trasferta automatica, in opera ed in perfetto stato di funzionamento. euro (trecentocinquanta/00)	n.	350,00
Nr. 142 033	Cavo a 4 coppie per trasmissione, cat. 5 E EIA/TIA, schermato (FTP), diametro conduttori 24 AWG, fornito e posto in opera, compreso l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie euro (uno/20)	ml	1,20
Nr. 143 034	Riparazione di pompa per scarico WC, tipo Saniplus o equivalente, compreso lo smontaggio, la riparazione e la reinstallazione sul posto, in opera ed in perfetto stato di funzionamento euro (centosettanta/20)	n.	170,20
Nr. 144 035	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale reversibile con chiusura automatica, potenza 37 W, portata 620 mc/h, tipo Vortice 230/9 AR o equivalente, completo di tutti gli accessori per l'installazione a parete fino ad una altezza di mt. 4 dal piano di calpestio, compreso il comando con regolatore di velocità a 5 posizioni e tutti i collegamenti elettrici necessari per dare il lavoro finito e funzionante. euro (duecentosessantanove/00)	cad	269,00
Nr. 145 036	Fornitura e posa in opera di ripetitore di chiamata telefonico collegato a badenia da 120 mm, compreso tutti i collegamenti elettrici necessari per dare il lavoro finito e funzionante. euro (centodieci/00)	cad	110,00
Nr. 146 037	Fornitura e posa in opera di elettroserratura tipo CISA per cancello, compreso tutti i collegamenti elettrici necessari per dare il lavoro finito e funzionante. euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 147 038	Gabbia metallica di protezione per faro a joduri metallici da 250 w euro (ventiotto/00)	cad	28,00
Nr. 148 039	Portello di ricambio per cassetta Conchiglia art. CV4M/OP, completo di cerniere, in opera e perfettamente funzionante. euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 149 040	Sostituzione di tubi fluorescenti lampade o altri componenti elettrici all'interno dei corpi illuminanti, installati a parete o a soffitto ad una altezza compresa tra mt. 3 e mt. 9 dal piano di calpestio. - tubo fluorescente tipo PL-L da 18 - 55 W. euro (sedici/00)	cad	16,00
Nr. 150 041	Fornitura e posa in opera di piastre e terminali in acciaio zincato per bandella parafulmine, compreso l'onere per lo smontaggio della bandella e la successiva reinstallazione, la resina per il fissaggio e le piastre di giunzione, il tutto eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante. euro (otto/00)	cad	8,00
Nr. 151 042	Reattore elettronico per lampada fluorescente da 11-55 E, fornito in opera compreso lo smontaggio del reattore esistente, i collegamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito ed in perfetto stato di funzionamento ed a totale gradimento dalla D.L.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trenta/00)	n.	30,00
Nr. 152 043	Inverter OVA Everlux RGA SNR 43067, fornito in opera ed in perfetto stato di funzionamento ed a totale gradimento dalla D.L. euro (sessantacinque/00)	n.	65,00
Nr. 153 044	Sincronizzatore DCF 77 per torre campanaria, rifasatura lancette, sostituzione ingranaggi ammorlati, fornito in opera ed in perfetto stato di funzionamento ed a totale gradimento dalla D.L. euro (milleduecento/00)	n.	1'200,00
Nr. 154 045	Multipresa da tavolo a 4 prese universali più schuko con ml. 1,5 di cavo elettrico e spina, fornita e posta in opera compreso il fissaggio a parete o su scrivania e sistemazione del cavo con fascette di cablaggio. euro (quindici/00)	n.	15,00
Nr. 155 046	Faretto tipo Targetti mod. Silverado art. 50456, in opera compreso collegamenti elettrici e lampada spot da 75 W. euro (cinquantaquattro/00)	n.	54,00
Nr. 156 047	Trabattello mobile di altezza fino a mt. 11 dal piano di calpestio, compreso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto andata e ritorno, la formazione dei piani di lavoro e quanto altro necessario secondo le normative vigenti in materia di infortunistica sul lavoro. euro (cinquantaquattro/06)	ore	54,06
Nr. 157 048	Apparecchio di illuminazione New Tenso Far Lumo 50, fornito e posto in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; il reattore elettronico, la lampada ad incandescenza Philips, Osram o equivalente, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a totale gradimento della D.L. - Potenza 50 W. euro (duecentoventiuno/00)	n.	221,00
Nr. 158 049	Plafoniera tipo Disano art. 840 LED Panel o equivalente, apparecchio, inseribile a plafone, grazie anche agli accessori studiati per semplificarne l'installazione. Distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 3700 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualità assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri >80); LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) Corpo: In lamiera di acciaio stampato, montaggio in appoggio sui traversini, diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza; Fattore di abbagliamento UGR: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5), potenza 27 W euro (centoottantacinque/00)	cad	185,00
Nr. 159 050	Plafoniera tipo Disano art. 842 LED Panel Open space o equivalente, apparecchio, inseribile a plafone, grazie anche agli accessori studiati per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>semplificarne l'installazione. Distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 3700 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualità assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri >80); LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)</p> <p>Corpo: In lamiera di acciaio stampato, montaggio in appoggio sui traversini, diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza;</p> <p>Fattore di abbagliamento UGR: valore contemplato secondo la norma (< 19) - (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5), in opera compreso i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante, - Potenza 31W</p> <p>euro (duecentoquindici/00)</p>	cad	215,00
Nr. 160 051	<p>Plafoniera tipo Disano art. 845 LED confort Panel (RS) o equivalente, apparecchio, inseribile a plafone, grazie anche agli accessori studiati per semplificarne l'installazione. Distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 4400 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualità assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri >80); LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)</p> <p>Corpo: In lamiera di acciaio stampato, montaggio in appoggio sui traversini, diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza;</p> <p>Fattore di abbagliamento UGR: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5), potenza 36W</p> <p>Completo di RADAR SENSOR, dispositivo elettronico che rileva immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione. Quando il sensore rileva un movimento nell'area di monitoraggio, la luce rimarrà accesa. Quando il sensore non rileva alcun movimento, la luce si spegnerà dopo un tempo pre-impostato.- in opera compreso i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante, - in opera compreso i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante, - Potenza 36W</p> <p>euro (centoottanta/00)</p>	cad	180,00
Nr. 161 052	<p>Plafoniera tipo Fosnova Eco Lex 3 LED, o equivalente, apparecchio, inseribile a plafone, diametro mm. 220. Distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 2150 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualità assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri >80); LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 35000h (L80B20).</p> <p>Corpo: In pressofusione di alluminio , diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, in opera compreso i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Potenza 23 W.</p> <p>euro (settanta/00)</p>	cad	70,00
Nr. 162 053	<p>Plafoniera tipo Fosnova Eco Lex 4 LED, o equivalente, apparecchio, inseribile a plafone, diametro mm. 245. Distribuzione uniforme della luce, con LED bianchi (4000 K - 2800 lumen) che generano un'illuminazione di alta qualità assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	colore (cri >80); LED: Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 35000h (L80B20). Corpo: In pressofusione di alluminio , diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, in opera compreso i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Potenza 35 W. euro (ottanta/00)	cad	80,00
Nr. 163 054	Plafoniera di emergenza a doppio isolamento, IP55 tipo Beghelli Completa LED, avente le seguenti caratteristiche: Potenza: 8 W, funzionamento, Non Permanente (SE), Conformita': EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 Grado di protezione: IP55, Autonomia: 1h, installazioni da incasso e a parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto Corpo: in policarbonato bianco, ottica a doppia riflessione, schermo, in policarbonato . Compresa la scatola da incasso, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita, . Flusso medio Lm 120 - 20 LED - 11 W -(S. E.). euro (ottanta/00)	ognuno	80,00
Nr. 164 055	Plafoniera di emergenza a doppio isolamento, tipo Beghelli Completa LED, avente le seguenti caratteristiche: Potenza: 18 W, funzionamento, Non Permanente (SE), Conformita': EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 Grado di protezione: IP40, Autonomia: 1h, installazioni da incasso e a parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto Corpo: in policarbonato bianco, ottica a doppia riflessione, schermo, in policarbonato . Compresa la scatola da incasso, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita, . Flusso medio Lm 170 - 32 LED - 18 W -(S. E.). euro (novantadue/00)	ognuno	92,00
Nr. 165 056	Plafoniera di emergenza a doppio isolamento, tipo Beghelli Completa LED, avente le seguenti caratteristiche: Potenza: 24 W, funzionamento, Permanente (SA), Conformita': EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 Grado di protezione: IP40, Autonomia: 1h, installazioni da incasso e a parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto Corpo: in policarbonato bianco, ottica a doppia riflessione, schermo, in policarbonato, staffa per controsoffitto e schermo a bandiera con indicazione "USCITA ". Compresa la scatola da incasso, i collegamenti elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita, . - 32 LED - 24W - (S. A.). euro (centoottantacinque/00)	ognuno	185,00

Fano, 13/10/2015

Il Tecnico
(Per. Ind. Tedizio Zacchilli)

Ricevuta del: 01/03/2016 ora: 15:28:57

Utc: 1456842533236959

Utc_string: 2016-03-01T15:28:53.236959+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 01/03/2016

Ora invio: 15:28:53

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 86746824

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 38976/2016 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1260 del 01/03/2016

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro