

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di

Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina  
Provincia di Pesaro e Urbino



## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

### Appalto per i lavori di realizzazione rotatoria nell'incrocio via Metauro/via Borgognina del Comune di Cartoceto.

C.I.G: 65044401B1 – CUP: I91B15000470004.

\*\*\*\*\*

### **Verbale di gara n. 1 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006.**

L'anno duemilasedici (2016) questo giorno dodici (12) del mese di gennaio, alle ore 9,00, nell'Ufficio Appalti e Contratti sito nella Residenza Municipale di Fano.

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cartoceto n. 96 del 18 dicembre 2015, veniva approvato, a termini del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione rotatoria nell'incrocio via Metauro/via Borgognina del Comune di Cartoceto, redatto dall'Ufficio Tecnico in data 9 dicembre 2015, dell'importo complessivo di € 66.000,00 suddiviso come segue:

**a) Importo lavori a misura a base di gara**

(al lordo della sicurezza)	€	54.838,32
-di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.000,00
-di cui importo lavori soggetti a ribasso	€	52.838,32

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1-IVA 10% su i lavori in appalto	€	5.483,83
2-Spese tecniche incentivo RUP e progettazione (ex art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€	877,41
3-Spese tecniche per DD.LL., contabilizzazione e sicurezza (Iva e CNPIA compresi)	€	4.112,87
4-Imprevisti ed arrotondamento	€	687,57

Sommano € 11.161,68 € 11.161,68

IMPORTO TOTALE € 66.000,00

- in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, tra il Comune di Fano (Ente capofila) e i

Comuni di Fossombrone, Serrungarina, Saltara, Montemaggiore al Metauro e Cartoceto, costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.219 del 22.12.2014 che opera per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi e si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; sottoscritta in data 13 febbraio 2015 e per il Comune di Cartoceto in data 5 marzo 2015 dai Sindaci dei Comuni sopra indicati;

- ai sensi dell'art. 6 della citata convenzione ("Art. 6 - Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza - CUC") e precisamente il punto " 6.1 - Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa e tenuto conto dell'ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio di norma è costituito da: Responsabile del servizio competente per materia dell'Ente Capofila, quale funzionario responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara; R.U.P. del Comune committente; omissis...";

- il Regolamento della CUC, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

- con determinazione a contrattare n. 200 del 22 dicembre 2015 del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione del Territorio del Comune di Cartoceto, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara per l'appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e per la stipulazione del contratto, suddivisi come segue:

Lavori soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso	Importo contrattuale dei lavori
<i>Lavori a misura a base d'asta</i>	<i>Oneri di sicurezza</i>	
<b>€ 52.838,32</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 54.838,32</b>

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile e (si/no)
Strade	OG3	I	no	€ 54.838,32	prevalente	max 20%

- con determinazione della Centrale Unica di Committenza del 24/12/2015 n. 2411 è stata recepita la metodologia a contrarre stabilita con la determinazione n. 200/2015 dal Comune di Cartoceto approvando la lettera di invito e i relativi allegati;

- la spesa è prevista nel piano triennale degli investimenti 2015-2017 del Comune di Cartoceto con imputazione al relativo capitolo di bilancio 2697/25.

- Responsabile unico del presente procedimento è il geom. Alessandro Cardilli Valens, Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione del Territorio;

-che conseguentemente, con lettera d'invito Prot. n. 87527 del 24 dicembre 2015, venivano invitate a presentare offerta, le seguenti n. 9 ditte:

**1) B.L.C. di Baldelli Luca & C. S.n.c.**

Via Foscolo n.65 - 61032 Fano (PU)  
Tel. 0721/864451 - Fax 0721/864451 - mail info@blcsnc.it  
PEC: blcsnc@pec.it

**2) COSTRUZIONI BARTOCETTI SNC**

7, Via Dell' Industria - 61038 Orciano Di Pesaro (PU)  
tel. 0721 981950 pec: costuzionibartocetti@pec.it

**3) BALDUCCI G. e N. SNC**

DI BALDUCCI GEOM. GIOVAMBATTISTA e C  
Piazza Guglielmo Marconi n. 1 - 61030 – Isola del Piano (PU)  
Tel. 0721720140 - Fax. 0721720140 pec: balduccisnc@pecitaly.it  
Amministratrice Nadia Balducci 3394327527

**4) MO.VI.TER. (S.R.L.)**

Via Flaminia n. 17 - 61030 – Saltara (PU)  
pec: movitersrl1@legalmail.it  
Tel. 0721897456 - Fax. 0721897456

**5) LUCARELLI Costruzioni Srl**

Via Einaudi, 10/B - 61032 Fano (PU)  
Tel. 0721.855053 - Fax. 0721.857399  
pec: [lucarellicostruzioni@legalmail.it](mailto:lucarellicostruzioni@legalmail.it) - [info@lucarellicostruzioni.it](mailto:info@lucarellicostruzioni.it)

**6) BOSCARINI COSTRUZIONI**

Via Mattei n.3 - 61029 Belforte all'Isauro (PU)  
Tel. 0722 / 721741 pec: info@pec.boscarinicostruzioni.it

**7) ANTONIONI S.n.c. di Antonioni & Ragni**

Via San Giuseppe, n° 3 - 61030 Cartoceto (PU)  
Tel. 339/6266286 - PEC: antonionisnc@arubapec.it

**8) S.A.T.I.S.E. dei Flli Costantini G. e M. Snc**

Via Orcianese n.48 - 61030 San Giorgio di Pesaro (PU)  
Tel. 0721/970360 - cell Gianni 335/5708600 - cell Marco 335/5708780  
PEC: satise@pec.it

**9) F.LLI MEI di Mei Fabio & c Snc**

Via XI Settembre, n° 156 - 61030 Cartoceto (PU)  
Tel. 335/31042 - PEC: flimeisnc@legalmail.it

-la presente procedura di gara è così codificata: C.I.G: 65044401B1 – CUP: I91B15000470004;

La Commissione di gara viene così costituita,  
 - arch. Adriano Giangolini – Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica Comune di Fano - Presidente;  
 - geom. Bruno Agostinelli – Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica Comune di Fano – Componente;  
 - geom. Alessandro Cardilli Valens - Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione del Territorio Comune di Cartoceto - Componente;  
 - dott.ssa Immacolata Di Sauro – Responsabile del Servizio Appalti e Contratti Comune di Fano - segretaria verbalizzante.

La Commissione, *in seduta pubblica*, verifica che tutti i plichi sono pervenuti entro i termini e sono conservati in un armadietto metallico chiuso a chiave e apre le operazioni di gara, constatando che sono pervenute le seguenti offerte elencate in base all'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Comunale:

n.	Codice fiscale e Partita Iva	IMPRESA	Indirizzo	Città	Telefono pec	N. Protocollo
1	01496720416	<b>COSTRUZIONI BARTOCETTI S.r.l.</b>	Via dell'Industria n. 5	61038 ORCIANO DI PESARO PU	0721-981950 <a href="mailto:costruzionibartocetti@pec.it">costruzionibartocetti@pec.it</a>	504
2	01249650415	<b>B.L.C. di Baldelli Luca &amp; C. S.n.c.</b>	Via E.Ferrari n. 12	61030 LUCREZIA DI CARTOCETO PU	0721-864451 <a href="mailto:blcsnc@pec.it">blcsnc@pec.it</a>	506
3	01005490410	<b>BALDUCCI G. &amp; N. S.n.c. Di Balducci geom. Giovambattista &amp; C.</b>	Piazza Marconi n. 1	61030 ISOLA DEL PIANO PU	0721-720483 <a href="mailto:balduccisnc@pecitaly.it">balduccisnc@pecitaly.it</a>	802
4	00397830413	<b>BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.</b>	Via E. Mattei n. 3	61026 BELFORTE ALL'ISAURO PU	<a href="tel:0722-721741">0722-721741</a> <a href="mailto:info@pec.boscarinicostruzioni.it">info@pec.boscarinicostruzioni.it</a>	862
5	01124390418	<b>MO.VI.TER. S.r.l.</b>	Via Flaminia n. 17	61030 CALCINELLI DI SALTARA PU	0721-897456 <a href="mailto:movitersrl1@legalmail.it">movitersrl1@legalmail.it</a>	917
6	00401430418	<b>S.A.T.I.S.E. S.n.c. Dei F.lli Costantini Gianni e Marco</b>	Via Orcianese n. 48	61030 SAN GIORGIO DI PESARO PU	0721-970360 <a href="mailto:satise@pec.it">satise@pec.it</a>	919

La Commissione, dopo aver verificato l'integrità dei plichi presentati dalle suddette Ditte concorrenti e la loro rispondenza alle disposizioni impartite nel bando, le ammette tutte e procede all'apertura dei pieghi al fine di accertare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla

gara.

La Commissione di gara procede, quindi, all'apertura dei pieghi delle suddette imprese, verificando che la certificazione presentata risulta conforme, come da seguente prospetto:

n.	Ditta	Integrità del plico	Busta A e Busta B	Modello 2	Dichiarazione art. 38	Dichiarazioni legali rappresentanti, D.T. e cessati carica	Documento identità	Cauzione Intera € 1.096,77 Ridotta € 548,38	I S O	SOA cat. OG3	Subappalto
1	<b>COSTRUZIONI BARTOCETTI S.r.l.</b>	X	X	X	X	X	X	Intera		CI II	30%
2	<b>B.L.C. di Baldelli Luca &amp; C. S.n.c.</b>	X	X	X	X	X	X	Ridotta	X	Ha dichiarato possesso requisiti art. 90, commi 1 e 3, D.P.R. n. 207/2010	no
3	<b>BALDUCCI G. &amp; N. S.n.c. Di Balducci geom. Giovambattista &amp; C.</b>	X	X	X	X	X	X	Intera		CI II	no
4	<b>BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.</b>	X	X	X	X	X	X	Ridotta	X	CI IV bis	30%
5	<b>MO.VI.TER. S.r.l.</b>	X	X	X	X	X	X	Intera	X	CI V	30%
6	<b>S.A.T.I.S.E. S.n.c. Dei F.lli Costantini Gianni e Marco</b>	X	X	X	X	X	X	Intera		CI II	30%

***La Commissione stabilisce di ammettere tutte le Ditte alla gara.***

La Commissione prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Imprese ammesse, che risultano le seguenti:

n.	Codice fiscale e Partita Iva	IMPRESA	Indirizzo	Città	Offerta
1	01496720416	<b>COSTRUZIONI BARTOCETTI S.r.l.</b>	Via dell'Industria n. 5	61038 ORCIANO DI PESARO PU	<b>24,450%</b>
2	01249650415	<b>B.L.C. di Baldelli Luca &amp; C. S.n.c.</b>	Via E.Ferrari n. 12	61030 LUCREZIA DI CARTOCETO PU	<b>20,56%</b>
3	01005490410	<b>BALDUCCI G. &amp; N. S.n.c. Di Balducci geom. Giovambattista &amp; C.</b>	Piazza Marconi n. 1	61030 ISOLA DEL PIANO PU	<b>20,541%</b>

n.	Codice fiscale e Partita Iva	IMPRESA	Indirizzo	Città	Offerta
4	00397830413	<b>BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.</b>	Via E. Mattei n. 3	61026 BELFORTE ALL'ISAURO PU	<b>18,172%</b>
5	01124390418	<b>MO.VI.TER. S.r.l.</b>	Via Flaminia n. 17	61030 CALCINELLI DI SALTARA PU	<b>25,485%</b>
6	00401430418	<b>S.A.T.I.S.E. S.n.c. Dei F.lli Costantini Gianni e Marco</b>	Via Orcianese n. 48	61030 SAN GIORGIO DI PESARO PU	<b>30,296%</b>

La Commissione formula la seguente graduatoria:

n.	Codice fiscale e Partita Iva	IMPRESA	Indirizzo	Città	Offerta
1	00401430418	<b>S.A.T.I.S.E. S.n.c. Dei F.lli Costantini Gianni e Marco</b>	Via Orcianese n. 48	61030 SAN GIORGIO DI PESARO PU	<b>30,296%</b>
2	01124390418	<b>MO.VI.TER. S.r.l.</b>	Via Flaminia n. 17	61030 CALCINELLI DI SALTARA PU	<b>25,485%</b>
3	01496720416	<b>COSTRUZIONI BARTOCETTI S.r.l.</b>	Via dell'Industria n. 5	61038 ORCIANO DI PESARO PU	<b>24,450%</b>
4	01249650415	<b>B.L.C. di Baldelli Luca &amp; C. S.n.c.</b>	Via E.Ferrari n. 12	61030 LUCREZIA DI CARTOCETO PU	<b>20,56%</b>
5	01005490410	<b>BALDUCCI G. &amp; N. S.n.c. Di Balducci geom. Giovambattista &amp; C.</b>	Piazza Marconi n. 1	61030 ISOLA DEL PIANO PU	<b>20,541%</b>
6	00397830413	<b>BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.</b>	Via E. Mattei n. 3	61026 BELFORTE ALL'ISAURO PU	<b>18,172%</b>

La Commissione in base a quanto sopra evidenziato, dà atto che:

- la migliore offerta è quella della ditta **S.A.T.I.S.E. S.n.c. dei F.lli Costantini Gianni & Marco**, con sede in via Orcianese n. 48 – 61030 San Giorgio di Pesaro (PU), codice fiscale e Partita Iva n. 00401430418, con il ribasso del 30,296% e con l'indicazione di € 700,00 per oneri interni aziendali di sicurezza;

- la stessa Impresa ha richiesto, ai sensi dell'art.118 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., di subappaltare i seguenti lavori: -

-Categoria prevalente OG3: asfalto – porfido.

La Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la ditta **S.A.T.I.S.E. S.n.c. dei F.lli Costantini Gianni & Marco**, aggiudicataria provvisoria dell'appalto dei **lavori di realizzazione**

**rotatoria nell'incrocio via Metauro/via Borgognina del Comune di Cartoceto**, che ha offerto il migliore ribasso percentuale del 30,296% sull'importo a base d'asta di € 52.838,3, esclusi oneri per la sicurezza di € 2.000,00.

La Commissione alle ore 9,45 conclude la seduta di gara.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione di gara.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE







MODELLO - OFFERTA ECONOMICA

(da inserire nella busta "B")

ALLA Centrale Unica di Committenza  
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI  
DEL COMUNE DI FANO

OGGETTO: Gara per i " lavori di realizzazione rotatoria nell'incrocio via Metauro/via Borgognina del Comune di Cartoceto". C.I.G: 65044401B1 - CUP: I91B15000470004.

Il sottoscritto Costantino Giulio nato a PESARO  
il 21.08.1953 Residente a S. GIORGIO DI PESARO Via ORCIANENSE n°48  
Codice fiscale n. CSTGNO 53H 21G 419 Z, in qualità di legale rappresentante della

Ditta S.A.T.I.S.E. snc con sede in S. GIORGIO DI PESARO via  
ORCIANENSE n°48 Codice fiscale 00401430418 Partita IVA n.  
00401430418 Tel. 0721-970360 e-mail  
SATISE@Tiscali.it pec SATISE@PEC.it  
Fax 0721-970360, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

offre

per l'esecuzione dei lavori in oggetto:

-Il prezzo complessivo, al netto del costo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di Euro

36.830,70 (in cifre)

(in lettere euro TRENTASEMILAOTTOCENTOTRENTA, SETTEANTA)

corrispondente al ribasso percentuale del 30,296 % (in cifre)

dicasì TRENTA, DECENTONQUANTASEI (in

lettere), sull'importo a base di gara di € 52.838,32, oltre a € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, accettando tutte le condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali ed in particolare sui tempi di esecuzione dei lavori.

Dichiaro altresì

- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, ai sensi dell'art. 87 - comma 4 - del Codice Appalti, per un importo pari a:

oneri di sicurezza aziendali:


€ 700,00

Data 07/01/2016

TIMBRO DITTA E FIRMA

**S.A.T.I.S.E.** s.n.c.  
Dei F.lli ANTONI G. e M.  
Via Orcianense 48 - Tel. 0721-970360  
61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00401430418

MIGLIOR  
OFFERTA



**Comune di Cartoceto**  
Provincia di Pesaro e Urbino



pag. 1

## LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

**OGGETTO:** Progetto esecutivo per la realizzazione di una rotonda all'incrocio tra Via Metauro, Borgognina

**COMMITTENTE:** Comune di Cartoceto

Cartoceto, 09/12/2015



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Geom. Cardilli Valens Alessandro

**IL CONCORRENTE**  
(timbro e firma)

**S.A.T.I.S.E.**  
Dei F.lli COSTANTINI e M.

Via Orontense, 48 - Tel. 0721/970360  
61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 001 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00. SOMMANO...	m <sup>2</sup> xcm	240,00	0,70	ZERO, SETANTA	168,00
2 002 19.13.003.00 1	Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg. 0.700 per m <sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm SOMMANO...	mc	41,90	150,00	CENTOCINQUANTA	6.285,00
3 003 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m <sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m <sup>2</sup> xcm dopo la stesa. SOMMANO...	m <sup>2</sup> xcm	2'394,32	1,80	UNO, OTTAUTA	4.309,78
4 004 18.09.006.00 2	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per					
A RIPORTARE						10.762,78

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**SATISE** s.n.c.  
IL CONCORRENTE  
Del F.lli COSTANTINI G. e M.  
Via Orfanense, 46 tel. 0724/30350  
51030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					10'762,78
	dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80 SOMMANO...	cadauno	1,00	80,00	OTTANTA, ZERO	80,00
5 005 18.09.006.00 2 Mod	Sistemazioni in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del tubo protettore per prese acquedotto a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	cadauno	2,00	53,20	CINQUANTATRE, VENTI	106,40
6 006 19.01.001.00 1	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m <sup>3</sup> 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00. SOMMANO...	mc	22,50	12,00	DODICI, ZERO	270,00
7 007 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m <sup>2</sup> , saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. SOMMANO...	mc	5,00	50,00	CINQUANTA, ZERO	250,00
8 007.1 19.13.001.00 1 mod	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 7IDim. Max. 30					
	A RIPORTARE					11'469,18

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**SATISE** s.n.c.  
IL CONCORRENTE  
Del F.lli COSTANTINI G. e M.  
Via Orciari ss. 497 tel. 0721 970320  
61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					11469,18
	71100100 3070 - 100100 1550 - 8070 - 100 1030 - 7050 - 85 523 - 5535 - 65 215 - 4025 - 50 0,48 - 2515 - 30 0,072 - 155 - 15  Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, compattazione mediante idoneo mezzo, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 40 - 70.	mc	239,43	25,00	VENTI CINQUE, ZERO	5985,75
9 008 19.13.001.00 1	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30 71100100 3070 - 100100 1550 - 8070 - 100 1030 - 7050 - 85 523 - 5535 - 65 215 - 4025 - 50 0,48 - 2515 - 30 0,072 - 155 - 15  Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della					
	A RIPORTARE					17454,93

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**SATISE** S.p.A.  
 IL CONCO...  
 Via Oricianese 43 - Tel. 071 304118  
 61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
 P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					17.454,93
	AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, compattazione mediante idoneo mezzo, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25. SOMMANO...	mc	59,86	26,00	VENTISEI, ZERO	1.556,36
10 008.1 02.02.002.00 1	Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. SOMMANO...	mc	7,50	25,00	VENTICINQUE, ZERO	187,50
11 008.2 02.02.001.00 4	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito. SOMMANO...	mc	10,00	25,00	VENTICINQUE, ZERO	250,00
12 012 19.03.001	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. SOMMANO...	mt	90,43	4,00	QUATTRO, ZERO	361,72
13 013 18.07.009.00 4	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m <sup>2</sup> serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono					
	A RIPORTARE					19.810,51

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**SATIS**  
IL CONCORRENTE  
Dei F.lli COSTANTINI & C.  
Via Orsiana, 40 - Tel. 0721 570333  
61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PG)  
P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					19'810,51
	compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 SOMMANO...	mt	10,00	15,00	QUINDICI, ZERO	150,00
14 013.1 18.09.003.00 4	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 SOMMANO...	cadauno	1,00	50,00	CIUQUANTA, ZERO	50,00
15 014 Np 1	Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 60x60. SOMMANO...	cadauno	3,00	60,00	SESSANTA,00	180,00
16 015 18.09.013.00 2	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 SOMMANO...	kg	240,00	2,80	DUE, OTANTA	672,00
17 017 26.01.04.01.0 01	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese SOMMANO...	mq	110,00	4,00	QUATTRO,00	440,00
18 018 26.01.04.01.0 01	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile. Lato 60 cm, rifrangenza classe I SOMMANO...	cadauno	5,00	1,56	UNO, CINQUANTASEI	7,80
	A RIPIORTARE					21'310,31

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**SATI S.E.** S.p.A.  
IL CONCORRENTE  
**DEI III COSTANTINI G. e M.**  
Via Orciagnens, 24 - Tel. 0721/711150  
61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					21'310,31
19 019 26.01.04.02.0 01	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile . Diametro 60 cm, rifrangenza classe I. SOMMANO...	cadauno	4,00	2,15	DUE, QUINDICI	8,60
20 020 26.01.04.04.0 01	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso mensile . Dimensioni 90x250 cm SOMMANO...	cadauno	3,00	15,00	QUINDICI, 00	45,00
21 021 26.01.04.015. 001	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile SOMMANO...	cadauno	3,00	8,00	OTTO, 00	24,00
22 022 26.01.04.13.0 01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile SOMMANO...	cadauno	3,00	50,00	CINQUANTA, 00	150,00
23 023 26.01.04.13.0 02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione. SOMMANO...	cadauno	3,00	20,00	VENTI, 00	60,00
24 023.1 13.15.024.00 5	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interraste. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interraste in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). SOMMANO...	cadauno	3,00			
	A RIPORTARE					21597,91

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE  
**Q.A.T.I.S.E.** s.n.c.  
Dei F.lli COSTANTINI G. e M.  
Via Garibaldi 10360  
61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00401430412



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					21.597,91
	Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 6,9. SOMMANO...	mt	50,00	8,00	OTTO,00	400,00
25 024 15.05.011.00 3 mod	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 75. SOMMANO...	mt	8,00	7,00	SETTE,00	56,00
26 024.4 Np09	Fornitura/realizzazione e posa in opera di basamento di sostegno per palo rastremato di altezza fuori terra fino a cm 900 delle dimensioni di cm. 80x80x80 eseguito con conglomerato cementizio R'ck 250, compreso lo scavo, la tubazione per infilaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto in cls prefabbricato delle dimensioni di cm. 36x36x36 ispezionabile completo di relativo chiusino in ghisa carrabile e le tubazioni di raccordo tra pozzetto e morsettiera all'interno del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	cadauno	1,00	150,00	CENTOCINQUANTA,00	150,00
27 027 19.15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m <sup>2</sup> , compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto SOMMANO...	mt	212,00	0,40	ZERO, QUARANTA	84,80
28 028 19.15.001.00 3	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m <sup>2</sup> , compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SOMMANO...	mt	81,00	0,44	ZERO QUARANTASQUATTO	35,64
29 029 19.15.003.00	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, SOMMANO...					
	A RIPORTARE					22.924,35

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:



IL CONCORRENTE  
**S. ATISE** s.n.c.  
Dei F.lli COSTANTINI G. e M.  
Via ... 370360  
64030 SAN GORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					22.324,35
1	eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto SOMMANO...	mq	42,95	3,98	TRE, NOVA NTOTO	170,94
30 030 19.18.032 mod.	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato e sabbato (colore a scelta della D.L.), dosato a kg 350 di cemento normale, senza intercapedine interna, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 con armatura secondo indicazioni della D.L. (il tutto compreso nel prezzo), ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni: Lunghezza cm 100, Altezza cm 20, Base cm 8/10. SOMMANO...	mt	135,25	14,00	QUATTORDICI, 00	1.893,5
31 031 Np 02	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e secondo le prescrizioni del Codice della strada, compreso i pali in acciaio zincato (h. variabile secondo indicazione D.L. - diam 60 mm) e relativo plinto in calcestruzzo, lo scavo, il reinterro, il carico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate, come di seguito precisato: - 3 pali con cartello di precedenza (lato 60 cm) + segnale indicazione rotatoria (diam 60 cm); - 3 pali con due segnali: "freccia" di direzione obbligatoria (fronte e retro diam 60 cm) + segnale di divieto (diam 60 cm) + catarifrangente; - 6 pali con 1 segnale "freccia" di direzione obbligatoria (diam 60 cm); - 2 pali con segnale circolare "pista ciclopedonale" (diam 60 cm); - 2 pali con segnale quadrato luminoso 60x60 (bifacciale) indicazione lampeggiante attraversamenti pedonali (segnale stradale retroilluminato con ottica a LED, schermo ad alta resistenza, secondo indicazioni fornite dalla D.L.. SOMMANO...	a corpo	1,00	1.800,00	MILLEOTTOCENTO, 00	1.800,00
32 035 03.01.002.00 1 RIF	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7 aventi Rck 30 Mpa. SOMMANO...	mq	100,45	13,00	TREDECIMI, 00	1.305,85
33 036 03.01.002.00	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di					
	A RIPORTARE					27.494,64

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**SATISE**

IL CONCORRENTE

Del F.lli COSTANTINI G. e M.

Via C. S. ... 1721 370360

61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)

P.IVA 00401430418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					27'494,64
2 RIF	frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m <sup>3</sup> reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni cm in piu' aventi Rck 30 Mpa. SOMMANO...	mq	301,35	1,90	UNO,NOVANTA	572,57
34 037 03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	1'255,63	1,60	UNO,SESSANTA	2'009,00
35 038 06.04.027.00 2 RIF	Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 8-10, fornito e posto ad arco, a "coda di pavone" o su file parallele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto di sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 8/10 cm posti ad arco o a "coda di pavone". SOMMANO...	mq	100,45	40,00	QUARANTA,00	4'018,00
36 039 19.03.005.00 1	Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza rimpiego di materiali. SOMMANO...	mc	359,15	3,00	TRE,00	1'077,45
37 042 Np06	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione con pistoncini ed irroratori in plastica a scomparsa da realizzarsi al centro di rotatoria stradale avente raggio di ml 5,1 circa, nel quale viene posto a dimora prato inglese. Nel prezzo compensato a corpo, sono compresi tutti gli attrezzaggi per dare lavoro finito e funzionante a regola d'arte, compreso lo stacco d'utenza dalla rete acquedotti comunale, il tutto secondo disposizioni della D.L.. SOMMANO...	a corpo	1,00	1'500	MILLECINQUECENTO	1'500,00
38 043.2 20.01.003.00 5	Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fresatura eseguita a mano per una profondità non inferiore a cm 20. SOMMANO...	mq	35,50	0,48	ZEROAUBRANCIO	17,04
	A RIPORTARE					36'688,7

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE  
**S.A.T.I.S.E.** s.n.c.  
Dei F.lli COSTANTINI G. e M.  
Via Orca  
61030 SAN GIORGIO DI PESARO (PU)  
P.IVA 00101120418

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					36'688,7
39 044 20.01.001.00 2	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. SOMMANO...	mc	17,75	8,00	otto, 00	142,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					36'830,70
	T O T A L E euro					36'830,70
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del <u>30,296</u> %					
	<u>TRENTA, DUE CENTOQUARANTASEI</u>					
	(ribasso in lettere)					
	Cartoceto, 09/12/2015					
	IL CONCORRENTE					
	(timbro e firma)					
	<p><b>S.A.T.I.S.E.</b> s.n.c.                  Dei F.lli C. SPANZANI G. &amp; M.                  Via ..... 1760                  61030 SAN GIOVANNI DI PESARO (PU)                  P.IVA 00401430418</p>					
	A RIPORTARE					