

CALCOLO DELL'IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Servizio di bonfica bellica sistematica per la "Costruzione polo scolastico in località Cuccurano-Carrara. Lotto 1. Scuola elementare con palestra". CUP E39H13000200004.

COMMITTENTE: Dott. Arch. Adriano Giangolini - Dirigente Settore V Lavori Pubblici

Data, 21/12/2017

IL TECNICO
Arch. Adriano Giangolini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 17.02.005	Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. taglio vegetazione					16'545,00		
	SOMMANO m²					16'545,00	0,32	5'294,40
2 21.28.10.1	LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE DI EVENTUALI ORDIGNI ESPLOSIVI. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali o ... rezza e nel rispetto delle vigenti normative. Per il primo strato fino alla profondità di m. 1,00 dal piano di campagna. area scolastica					16'545,00		
	SOMMANO mq					16'545,00	0,65	10'754,25
3 21.28.10.1*	LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE DI EVENTUALI ORDIGNI ESPLOSIVI, A PROFONDITÀ PRESCRITTA DAL REPARTO INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO ITALIANO DI COMP ... o delle vigenti normative. Fino alla profondità di m. 9,00 dal piano di campagna, per ogni metro quadrato bonificato. area scolastica					16'545,00		
	SOMMANO mq					16'545,00	5,00	82'725,00
4 P.01.04.00	Scavo a mano di tipo stratigrafico da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati ri ... U n. 106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010. SCAVO A MANO PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI area scolastica-stima nella fase di bonifica superficiale area scolastica-stima nella fase di bonifica profonda	38,00 32,00	1,00 1,00	1,000 1,000	0,500 0,500	19,00 16,00		
	SOMMANO m³					35,00	198,13	6'934,55
5 P.01.05.00	Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventua 106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010 SCAVO A MACCHINA PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI area scolastica-stima nella fase di bonifica superficiale area scolastica-stima nella fase di bonifica profonda 1^ trivellazione 2^ trivellazione 3^ trivellazione 4^ trivellazione	38,00 8,00 8,00 8,00 8,00	1,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,500 2,500 4,500 6,500 8,500	19,00 80,00 144,00 208,00 272,00		
	SOMMANO m³					723,00	28,10	20'316,30
6 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scervi da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. SCAVO A MANO area scolastica-stima nella fase di bonifica superficiale area scolastica-stima nella fase di bonifica profonda SCAVO A MACCHINA area scolastica-stima nella fase di bonifica superficiale	38,00 32,00 38,00	1,00 1,00 1,00	1,000 1,000 1,000	0,500 0,500 0,500	19,00 16,00 19,00		
	A RIPORTARE					54,00		126'024,50

