

UNITA' DI MISURA:	GENERALE:	cm
	QUOTE ALTIMETRICHE:	m
	CEMENTO ARMATO:	cm
	CARPENTERIA:	cm
	BARRE DI ARMATURA:	mm
	ACCIAIO:	mm
	LEGNO:	mm

MATERIALI STRUTTURALI:	ACCIAIO:	PER CARPENTERIA METALLICA:	S 235 JR
		BULLONI:	Vite Cl. 8.8 - Dado Cl.8
	LEGNO:	MASSICOIO (M):	C24
		LAMELLARE (LL):	GL24 h
	MURATURA:	BLOCCHI IN LATERIZIO:	f _{yk} ≥ 10 MPa
		MALTA:	Classe M5

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:	MURATURA:	GIUNTI ORIZZONTALI:	RIEMPITI CON MALTA
		GIUNTI VERTICALI:	RIEMPITI CON MALTA
	ACCIAIO:	SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO:	a ≥ 0.7 l _{min} ≥ 4
		SALDATURE CONTINUE:	Non sono ammesse saldature a tra

PRESCRIZIONI GENERALI:	<ul style="list-style-type: none"> TUTTE LE MISURE E LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE E DA CONFRONTARE CON I DISEGNI ESECUTIVI (Es. Architettonici, Strutturali ed Implantistici). EVENTUALI DISCORDANZE DEVONO ESSERE CHIARITE CON LA D.L. PRIMA DELLA POSA IN OPERA. ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA POSA IN OPERA DI ELEMENTI NON PIU' ISPEZIONABILI (Es. Getti di Calcestruzzo, Elementi a Scomparsa, ecc.) DEVE ESSERE AVVISATA LA D.L., AFFINCHÉ POSSA ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ED ORDINARE EVENTUALI INTEGRAZIONI O MODIFICHE. LA POSA IN OPERA DI ELEMENTI SENZA CONTROLLO NON E' CONSENTITA E PUO' COMPORTARE LA DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.
------------------------	---

